

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3216353,94 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ТП-696 (КРРЭС), г. Краснодар. К договору на технологическое присоединение № 3-38-19-2464

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 тмг-400	70665,98	27644,33	1337422,62		1435732,93
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АСБ-10 3х240=2х0,05км	280724,16	80977,79			361701,95
3	ЛС	02-03 Строительство 6ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х150+1х70=6х0,05 км	246954,57	80922,73	37352,92		365230,22
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>598344,71</b>	<b>189544,85</b>	<b>1374775,54</b>		<b>2162665,1</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	27526,76				27526,76
5	ЛС	07-02 Благоустройство	6549,04				6549,04
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			<b>34075,8</b>				<b>34075,8</b>
<b>Итого по Главам 1-7</b>			<b>632420,51</b>	<b>189544,85</b>	<b>1374775,54</b>		<b>2196740,9</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	15810,51 2,5%СДЛ.С	4738,62 2,5%СДЛ.М			20549,13
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			<b>15810,51</b>	<b>4738,62</b>			<b>20549,13</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>648231,02</b>	<b>194283,47</b>	<b>1374775,54</b>		<b>2217290,03</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2592,92 0,4%Г1.С:Г8. С	777,13 0,4%Г1.М:Г8. М			3370,05
8		Командировочные расходы				11669,56 (Г1.Т3:Г9.Т3 +Г1.Т3М:Г9.Т 3М/8*112	11669,56
9	ЛС	09-01 ПНР КТП				57946,22	57946,22
10	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ-10кВ				17213,41	17213,41
11	ЛС	09-03 ПНР 6ВЛ-0,4кВ				15659,03	15659,03
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>2592,92</b>	<b>777,13</b>		<b>102488,22</b>	<b>105858,27</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>650823,94</b>	<b>195060,6</b>	<b>1374775,54</b>	<b>102488,22</b>	<b>2323148,3</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
12	12-01	Проектные работы				232314,83 10%Г1:Г9	232314,83
<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>						<b>232314,83</b>	<b>232314,83</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>650823,94</b>	<b>195060,6</b>	<b>1374775,54</b>	<b>334803,05</b>	<b>2555463,13</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	19524,72 3%Г1.С:Г12.С	5851,82 3%Г1.М:Г12. М	41243,27 3%Г1.О:Г12.О	10044,09 3%Г1.П:Г12. П	76663,9
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>19524,72</b>	<b>5851,82</b>	<b>41243,27</b>	<b>10044,09</b>	<b>76663,9</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
14		Индекс - инфляции на август 2020 г. - 1,83%	12267,38 1,83%(Г1.С:Г1 3.С)	3676,7 1,83%(Г1.М:Г1 3.М)	25913,14 1,83%(Г1.О:Г1 3.О)	6310,7 1,83%(Г1.П:Г1 3.П)	48167,92
<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>			<b>12267,38</b>	<b>3676,7</b>	<b>25913,14</b>	<b>6310,7</b>	<b>48167,92</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	136523,21 20%Г1.С:Г14. С	40917,82 20%Г1.М:Г14. М	288386,39 20%Г1.О:Г14. О	70231,57 20%Г1.П:Г14. П	536058,99
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>136523,21</b>	<b>40917,82</b>	<b>288386,39</b>	<b>70231,57</b>	<b>536058,99</b>
<b>Всего по сводному расчету</b>			<b>819139,25</b>	<b>245506,94</b>	<b>1730318,34</b>	<b>421389,41</b>	<b>3216353,94</b>

Составил



ПИР= 525 468,26 Р  
ПИР+СМР= 3 216 353,94 Р