

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3324789,04 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-33-20-0010

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01	Строительство КТП-400 тмг-250	68276,32	25914,25	1255124,3		1349314,87
2	ЛС-02-02	Строительство ВЛ-10кВ СИП-3 1х70=0,1км	155026,92	140875,82	60757,03		356659,77
3	ЛС-02-03	Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70=2*0,2=0,4 км	319829,52	217718,2	46691,15		584238,87
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	543132,76	384508,27	1362572,48		2290213,51
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС-07-01	Благоустройство	10991,43				10991,43
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	10991,43				10991,43
		Итого по Главам 1-7	554124,19	384508,27	1362572,48		2301204,94
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	13853,1 2,5% от 554124,19	9612,71 2,5% от 384508,27			23465,81
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	13853,1	9612,71			23465,81
		Итого по Главам 1-8	567977,29	394120,98	1362572,48		2324670,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2271,91 0,4% от 567977,29	1576,48 0,4% от 394120,98			3848,39
7		Командировочные расходы				12281,64 (724,1+153,1 6)/8*112	12281,64
8	ЛС-09-01	09-01 ПНР КТП				58348,4	58348,4
9	ЛС-09-02	09-02 ПНР ВЛ-10кВ				16228,21	16228,21
10	ЛС-09-03	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				3480,61	3480,61
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2271,91	1576,48		90338,86	94187,25
		Итого по Главам 1-9	570249,2	395697,46	1362572,48	90338,86	2418858
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01	Проектные работы				241885,8 10% от 2418858	241885,8
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				241885,8	241885,8
		Итого по Главам 1-12	570249,2	395697,46	1362572,48	332224,66	2660743,8
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	17107,48 3% от 570249,2	11870,92 3% от 395697,46	40877,17 3% от 1362572,48	9966,74 3% от 332224,66	79822,31
		Итого "Непредвиденные затраты"	17107,48	11870,92	40877,17	9966,74	79822,31
Дополнительные затраты в текущих ценах							
13		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	6449,18 1,098% от (587356,68)	4475,1 1,098% от (407568,38)	15409,88 1,098% от (1403449,65)	3757,26 1,098% от (342191,4)	30091,42
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	6449,18	4475,1	15409,88	3757,26	30091,42
Налоги и обязательные платежи							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	118761,17 20% от 593805,86	82408,7 20% от 412043,48	283771,91 20% от 1418859,53	69189,73 20% от 345948,66	554131,51
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	118761,17	82408,7	283771,91	69189,73	554131,51
		Всего по сводному расчету	712567,03	494452,18	1702631,44	415138,39	3324789,04

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)