

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 17550984,33 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-54-19-2251 г. Армавир

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство 2БКТП-630 тмг-630	321119	69879	3846695		4237693
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБл 3х240=0,5км	1079353,57	111106,16			1190459,73
3	ЛС	02-03 Строительство КЛ-6кВ АСБл 3х240=1,5км	3293794,95	331728,83			3625523,78
4	ЛС	02-04 ГНБ в три трубы Ду160 0,16км	2310285,49				2310285,49
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	7004553,01	512713,99	3846695		11363962
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	1003307,41				1003307,41
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1003307,41				1003307,41
		Итого по Главам 1-7	8007860,42	512713,99	3846695		12367269,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	200196,51 2,5% от 8007860,42	12817,85 2,5% от 512713,99			213014,36
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	200196,51	12817,85			213014,36
		Итого по Главам 1-8	8208056,93	525531,84	3846695		12580283,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	32832,23 0,4% от 8208056,93	2102,13 0,4% от 525531,84			34934,36
8		Командировочные расходы				52944,5 (2802,09+979,66)/8*112	52944,5
9	ЛС	09-01 ПНР 2БКТП				83237	83237
10	ЛС	09-02 ПНР КЛ-10кВ				8666	8666
11	ЛС	09-03 ПНР КЛ-6кВ				8666	8666
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	32832,23	2102,13		153513,5	188447,86
		Итого по Главам 1-9	8240889,16	527633,97	3846695	153513,5	12768731,63
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	12-01	Проектные работы				1276873,16 10% от 12768731,63	1276873,16
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1276873,16	1276873,16
		Итого по Главам 1-12	8240889,16	527633,97	3846695	1430386,66	14045604,79
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	247226,67 3% от 8240889,16	15829,02 3% от 527633,97	115400,85 3% от 3846695	42911,6 3% от 1430386,66	421368,14
		Итого "Непредвиденные затраты"	247226,67	15829,02	115400,85	42911,6	421368,14
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	93199,51 1,098% от (8488115,83)	5967,22 1,098% от (543462,99)	43503,81 1,098% от (3962095,85)	16176,81 1,098% от (1473298,26)	158847,35
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	93199,51	5967,22	43503,81	16176,81	158847,35
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1716263,07 20% от 8581315,34	109886,04 20% от 549430,21	801119,93 20% от 4005599,66	297895,01 20% от 1489475,07	2925164,05
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1716263,07	109886,04	801119,93	297895,01	2925164,05
		Всего по сводному расчету	10297578,41	659316,25	4806719,59	1787370,08	17550984,33

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)