

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11929060,9 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Электроснабжение ЭПУ для обслуживания и эксплуатации здания и сооружений дома отдыха "Баргузин" по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, пер. Дивный, дом № 6 по ТУ № 4-34-18-0877

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-1000 тмг-630	182687	34976	2826481		3044144
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-10кВ АПвПу 3х1х300=3х1км	3811896,1	200982,2			4012878,3
3	ЛС	02-03 ГНБ в три трубы Ду225 0,030км	904048,8				904048,8
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>4898631,9</b>	<b>235958,2</b>	<b>2826481</b>		<b>7961071,1</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	487775,82				487775,82
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>487775,82</b>				<b>487775,82</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>5386407,72</b>	<b>235958,2</b>	<b>2826481</b>		<b>8448846,92</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	134660,19 2,5% от 5386407,72	5898,96 2,5% от 235958,2			140559,15
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>134660,19</b>	<b>5898,96</b>			<b>140559,15</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>5521067,91</b>	<b>241857,16</b>	<b>2826481</b>		<b>8589406,07</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	22084,27 0,4% от 5521067,91	967,43 0,4% от 241857,16			23051,7
7		Командировочные расходы				23827,44 (1259,46+442,5)/8*112	23827,44
8	ЛС	09-01 ПНР БКТП				33706	33706
9	ЛС	09-02 ПНР КЛ-10кВ				8666	8666
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>22084,27</b>	<b>967,43</b>		<b>66199,44</b>	<b>89251,14</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>5543152,18</b>	<b>242824,59</b>	<b>2826481</b>	<b>66199,44</b>	<b>8678657,21</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	12-01	Проектные работы				867865,72 10% от 8678657,21	867865,72
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>867865,72</b>	<b>867865,72</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>5543152,18</b>	<b>242824,59</b>	<b>2826481</b>	<b>934065,16</b>	<b>9546522,93</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	166294,57 3% от 5543152,18	7284,74 3% от 242824,59	84794,43 3% от 2826481	28021,95 3% от 934065,16	286395,69
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>166294,57</b>	<b>7284,74</b>	<b>84794,43</b>	<b>28021,95</b>	<b>286395,69</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	62689,73 1,098% от (5709446,75)	2746,2 1,098% от (250109,33)	31965,8 1,098% от (2911275,43)	10563,72 1,098% от (962087,11)	107965,45
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>62689,73</b>	<b>2746,2</b>	<b>31965,8</b>	<b>10563,72</b>	<b>107965,45</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1154427,3 20% от 5772136,48	50571,11 20% от 252855,53	588648,25 20% от 2943241,23	194530,17 20% от 972650,83	1988176,83
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>1154427,3</b>	<b>50571,11</b>	<b>588648,25</b>	<b>194530,17</b>	<b>1988176,83</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>6926563,78</b>	<b>303426,64</b>	<b>3531889,48</b>	<b>1167181</b>	<b>11929060,9</b>

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)