

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3169036,01 руб.
В том числе возвратных сумм _____ руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-55-20-0104 г. Новороссийск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 тмг-160	68276,32	25914,25	1088225,49		1182416,06
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ ААБл 3х240=2х0,1км	428943,47	67850,61			496794,08
3	ЛС	02-03 ГНБ в три трубы Ду160 0,015км	366750,53				366750,53
4	ЛС	02-04 Строительство КЛ-0,4кВ АВББШв 4х70=0,05 км	59164,51	9522,26			68686,77
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	923134,83	103287,12	1088225,49		2114647,44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	73988,15				73988,15
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	73988,15				73988,15
		Итого по Главам 1-7	997122,98	103287,12	1088225,49		2188635,59
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	24928,07 2,5% от 997122,98	2582,18 2,5% от 103287,12			27510,25
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	24928,07	2582,18			27510,25
		Итого по Главам 1-8	1022051,05	105869,3	1088225,49		2216145,84
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4088,2 0,4% от 1022051,05	423,48 0,4% от 105869,3			4511,68
8		Командировочные расходы				11100,32 (616,83+176,05)/8*112	11100,32
9	ЛС	09-01 ПНР КТП				57200,21	57200,21
10	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ-10кВ				9061,56	9061,56
11	ЛС	09-03 ПНР КЛ-0,4кВ				7524,6	7524,6
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4088,2	423,48		84886,69	89398,37
		Итого по Главам 1-9	1026139,25	106292,78	1088225,49	84886,69	2305544,21
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	12-01	Проектные работы				230554,42 10% от 2305544,21	230554,42
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				230554,42	230554,42
		Итого по Главам 1-12	1026139,25	106292,78	1088225,49	315441,11	2536098,63
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	30784,18 3% от 1026139,25	3188,78 3% от 106292,78	32646,76 3% от 1088225,49	9463,23 3% от 315441,11	76082,95
		Итого "Непредвиденные затраты"	30784,18	3188,78	32646,76	9463,23	76082,95
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	11605,02 1,098% от (1056923,43)	1202,11 1,098% от (109481,56)	12307,18 1,098% от (1120872,25)	3567,45 1,098% от (324904,34)	28681,76
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	11605,02	1202,11	12307,18	3567,45	28681,76
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	213705,69 20% от 1068528,45	22136,73 20% от 110683,67	226635,89 20% от 1133179,43	65694,36 20% от 328471,79	528172,67
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	213705,69	22136,73	226635,89	65694,36	528172,67
		Всего по сводному расчету	1282234,14	132820,4	1359815,32	394166,15	3169036,01

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)