

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

**Строительство КРУН-10 кВ в районе ПС «РИП», строительство КЛ-10 кВ проектируемого КРУН до РП-4,
г. Новороссийск**

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 1 208,11057 тыс.руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Предпроектные работы				
1	Сбор исходных данных для разработки намечаемых проектных решений, 1(шт)	табл.1 п.1,2,3 (Ценник на предпроектные работы 13740тм-Т1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 2 квартал 2020г. (предпроектные работы) Кинф=33,61</i>	$((284+211+402)*0,4)*33,61$	12,05927
Итого по разделу 1 Предпроектные работы				
Итого Поз. 1				12,05927
Итого по разделу 1 Предпроектные работы				12,05927
Раздел 2. Изыскательские работы				
2	Создание инженерно- топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы, 0,0015(га)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-1 (СБЦ102-9-5-2-1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 2 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(3,284*0,0015)*4,45$	0,02192
3	Создание инженерно- топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы, 0,0015(га)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-2 (СБЦ102-9-5-2-2) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 2 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(1,067*0,0015)*4,45$	0,00712
4	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности полевые работы, 3(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-1 (СБЦ102-15-6-2-1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 2 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(7,913*3)*4,45$	105,63855
5	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-2 (СБЦ102-15-6-2-2)	$(4,889*3)*4,45$	65,26815

Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
	связи: 2 категория сложности камеральные работы, 3(км)	Индекс изменения сметной стоимости ПИР 2 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,45		
	Итого по разделу 2 Изыскательские работы			
	Итого Поз. 2-5			170,93574
	Итого по разделу 2 Изыскательские работы			170,93574
Раздел 3. Проектные работы				
6	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 1000 до 5000 м, 3000(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.4 (СБЦП07-17-4) Индекс изменения сметной стоимости ПИР 2 квартал 2020г. (проектные работы) Кинф=4,37	(12,265+0,037*3000)*4,37	538,66805
7	Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении, 5(1 ячейка)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.12 (СБЦП07-37-12) Индекс изменения сметной стоимости ПИР 2 квартал 2020г. (проектные работы) Кинф=4,37	(11,22*5)*4,37	245,157
	Итого по разделу 3 Проектные работы			
	Итого Поз. 6-7			783,82505
	Итого по разделу 3 Проектные работы			783,82505
	ВСЕГО по смете			
	Итого Поз. 1-7			966,82006
	Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. 1,098%			10,61568
	Итого			977,43574
	Непредвиденные затраты 3%			29,32307
	Итого с учетом доп. работ и затрат			1 006,75881
	НДС 20%			201,35176
	ВСЕГО по смете			1 208,11057

Составил

