

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5395149,36 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ расположенные на земельном участке для эксплуатации магазина (КРРЭС), г. Краснодар. К договору на технологическое присоединение № 3-38-19-1608

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	01-01 Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ	8175				8175
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	8175				8175
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	02-01 Строительство БКТП-1000 тмг-630 КСО	177150	35738	2449620		2662508
3	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АСБл 3х240=2х0,1км	468556,47	70540,38			539096,85
4	ЛС	02-03 ГНБ в три трубы Ду160 0,02км	326758,66				326758,66
5	ЛС	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70+1х70=0,1км	86507,99	85195,02	20601,64		192304,65
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1058973,12	191473,4	2470221,64		3720668,16
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	42777,98				42777,98
7	ЛС	07-02 Благоустройство	2094,39				2094,39
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	44872,37				44872,37
		Итого по Главам 1-7	1112020,49	191473,4	2470221,64		3773715,53
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	27800,51	4786,84			32587,35
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	27800,51	4786,84			32587,35
		Итого по Главам 1-8	1139821	196260,24	2470221,64		3806302,88
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4559,28	785,04			5344,32
10		Командировочные расходы				14476,56	14476,56
11	ЛС	09-01 ПНР БКТП				24325	24325
12	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ-10кВ				12444,63	12444,63
13	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				2009,25	2009,25
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4559,28	785,04		53255,44	58599,76
		Итого по Главам 1-9	1144380,28	197045,28	2470221,64	53255,44	3864902,64
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-01	Проектные работы				386490,26	386490,26
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				386490,26	386490,26
		Итого по Главам 1-12	1144380,28	197045,28	2470221,64	439745,7	4251392,9
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	34331,41	5911,36	74106,65	13192,37	127541,79
		Итого "Непредвиденные затраты"	34331,41	5911,36	74106,65	13192,37	127541,79
Дополнительные затраты в текущих ценах							
16		Индекс - инфляции на декабрь 2019 г. - 2,298%	27086,79	4663,94	58468,66	10408,52	100627,91
17		Индекс - инфляции на январь 2019 г. - 0,366%	4413,22	759,89	9526,24	1695,85	16395,2
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	31500,01	5423,83	67994,9	12104,37	117023,11
Налоги и обязательные платежи							
18	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	242042,34	41676,09	522464,64	93008,49	899191,56
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	242042,34	41676,09	522464,64	93008,49	899191,56
		Всего по сводному расчету	1452254,04	250056,56	3134787,83	558050,93	5395149,36

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)ПИР+СМР= 5 395 149,36 руб.
ПИР= 490 468,12 руб.