

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден" « » 2019 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 4799763,09 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП № 1-35-20-0085, 1-35-20-0086, 1-35-20-0087, 1-35-20-0088, 1-35-20-0089 1-35-20-0090, 1-35-20-0091 г. Горячий Ключ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство ВЛЗ-10кВ СИП-3 3х(1х95)=3х0,45км	463668,07	391084,17	150299,32		1005051,56
2	ЛС	02-02 Строительство КТП-630 тмг-250	68276,32	32869,45	1171330,14		1272475,91
3	ЛС	02-03 Строительство 2ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х95=0,91 км	639581,68	283431,68	74705,85		997719,21
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1171526,07	707385,3	1396335,31		3275246,68
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-01 Благоустройство	30043,28				30043,28
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	30043,28				30043,28
		Итого по Главам 1-7	1201569,35	707385,3	1396335,31		3305289,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	30039,23 2,5% от 1201569,35	17684,63 2,5% от 707385,3			47723,86
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	30039,23	17684,63			47723,86
		Итого по Главам 1-8	1231608,58	725069,93	1396335,31		3353013,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4926,43 0,4% от 1231608,58	2900,28 0,4% от 725069,93			7826,71
7		Командировочные расходы				18521,16 (1069,32+253,62)/8*112	18521,16
8	ЛС	09-01 ПНР ВЛЗ-10кВ				25140,74	25140,74
9	ЛС	09-02 ПНР КТП				57200,21	57200,21
10	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				5130,2	5130,2
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4926,43	2900,28		105992,31	113819,02
		Итого по Главам 1-9	1236535,01	727970,21	1396335,31	105992,31	3466832,84
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01	Проектные работы				346683,28 10% от 3466832,84	346683,28
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				346683,28	346683,28
		Итого по Главам 1-12	1236535,01	727970,21	1396335,31	452675,59	3813516,12
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	37096,05 3% от 1236535,01	21839,11 3% от 727970,21	41890,06 3% от 1396335,31	13580,27 3% от 452675,59	114405,49
		Итого "Непредвиденные затраты"	37096,05	21839,11	41890,06	13580,27	114405,49
Дополнительные затраты в текущих ценах							
13		Индекс - инфляции на ноябрь 2020 г. - 1,83%	23307,45 1,83% от (1273631,06)	13721,51 1,83% от (749809,32)	26319,52 1,83% от (1438225,37)	8532,48 1,83% от (466255,86)	71880,96
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	23307,45	13721,51	26319,52	8532,48	71880,96
Налоги и обязательные платежи							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	259387,7 20% от 1296938,51	152706,17 20% от 763530,83	292908,98 20% от 1464544,89	94957,67 20% от 474788,34	799960,52
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	259387,7	152706,17	292908,98	94957,67	799960,52
		Всего по сводному расчету	1556326,21	916237	1757453,87	569746,01	4799763,09

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)