

## РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : "Реконструкция ТП-366 с заменой на БРТП (ПРРЭС), Краснодар

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 23 491 541,14 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС-01-01	Демонтаж подстанции существующей	746618,72	64718,19			811336,91
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	<b>746618,72</b>	<b>64718,19</b>			<b>811336,91</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС-02-01	Строительно-монтажные работы БРТП-1000-10/0,4 под ТМГ-630 кВА с монтажом силовых трансформаторов ТМГ 630/10/0,4 кВ - 2шт.	390797,57	469635,75	14614049,96		15474483,28
3	ЛС-02-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ с монтажом 1. Провод СИП-2 3х150+70 мм2 -94м.; 2.Провод СИП-2 3х95+54,6 мм2 - 47м.; 3.Провод СИП-2 3х70+54,6 мм2 - 47м.; 4. Провод СИП-2 3х50+54,6 мм2 - 141м.; 5. Провод СИП-2 3х35+54,6 мм2 - 188м.; 6.Провод СИП-4 2х16мм2 -47м.	476038,56	12010,06			488048,62
4	ЛС-02-03	Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ 1. Кабель АПвПуГр 1х240/70 мм2 - 110м. в 3 жилы = 354м. 2. АСБл - 10 3х185 мм2 -236м.	875526,68	224395,01			1099921,69
5	ЛС-02-04	Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбшв-1 4х35 мм2 - 118м.	79497,38	31434,98			110932,36
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1821860,19</b>	<b>737475,8</b>	<b>14614049,96</b>		<b>17173385,95</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
6	ЛС-07-01	Разборка и восстановление покрытий Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог -440м2, с вооствановлением газонов - 160м2.	542795,4				542795,4
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>542795,4</b>				<b>542795,4</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>3111274,31</b>	<b>802193,99</b>	<b>14614049,96</b>		<b>18527518,26</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
7	ЛС-08-01	Строительно-монтажные работы временной 2КТПП	91625,11	64275,92			155901,03
8	ЛС-08-02	Демонтажные работы временной КТПП	21905,76	33154,61			55060,37
9	ЛС-08-03	Демонтажные работы временной ВЛИ-0,4 кВ	14869,52	3011,54			17881,06
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>128400,39</b>	<b>100442,07</b>			<b>228842,46</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>3239674,7</b>	<b>902636,06</b>	<b>14614049,96</b>		<b>18756360,72</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
10	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	12958,7 0,4% от 3239674,7	3610,54 0,4% от 902636,06			16569,24
11	ЛС-09-01	Пусконаладочные работы БРТП				75690,32	75690,32
12	ЛС-09-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				50517,03	50517,03
13	ЛС-09-03	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				16375,15	16375,15
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>12958,7</b>	<b>3610,54</b>		<b>142582,5</b>	<b>159151,74</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>3252633,4</b>	<b>906246,6</b>	<b>14614049,96</b>	<b>142582,5</b>	<b>18915512,46</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>3252633,4</b>	<b>906246,6</b>	<b>14614049,96</b>	<b>142582,5</b>	<b>18915512,46</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	65052,67 2% от 3252633,4	18124,93 2% от 906246,6	292281 2% от 14614049,96	2851,65 2% от 142582,5	378310,25
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>65052,67</b>	<b>18124,93</b>	<b>292281</b>	<b>2851,65</b>	<b>378310,25</b>
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
15		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г.- 1,464%	48570,92 1,464% от (3317686,07)	13532,8 1,464% от (924371,53)	218228,69 1,464% от (14906330,96)	2129,16 1,464% от (145434,15)	282461,57
		<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>	<b>48570,92</b>	<b>13532,8</b>	<b>218228,69</b>	<b>2129,16</b>	<b>282461,57</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
16	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	673251,4 20% от 3366256,99	187580,87 20% от 937904,33	3024911,93 20% от 15124559,65	29512,66 20% от 147563,31	3915256,86
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>673251,4</b>	<b>187580,87</b>	<b>3024911,93</b>	<b>29512,66</b>	<b>3915256,86</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>4039508,39</b>	<b>1125485,2</b>	<b>18149471,58</b>	<b>177075,97</b>	<b>23491541,14</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)