

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5659950,96 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-20-0087 г. Краснодар

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-630 тмг-400	182687	34976	2335442		2553105
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-6кВ АСБЛ 3х240=2х0,1 км	468092,58	74714,1			542806,68
3	ЛС	02-03 ГНБ в три трубы Ду160 0,02км	534033,2				534033,2
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2 3х120+1х95=0,2км	183462,44	105067,58	24901,95		313431,97
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			1368275,22	214757,68	2360343,95		3943376,85
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	44138,39				44138,39
6	ЛС	07-02 Благоустройство	4396,51				4396,51
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			48534,9				48534,9
Итого по Главам 1-7			1416810,12	214757,68	2360343,95		3991911,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	35420,25 2,5% от 1416810,12	5368,94 2,5% от 214757,68			40789,19
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			35420,25	5368,94			40789,19
Итого по Главам 1-8			1452230,37	220126,62	2360343,95		4032700,94
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	5808,92 0,4% от 1452230,37	880,51 0,4% от 220126,62			6689,43
9		Командировочные расходы				15447,6 (815,71+287,69)/8*112	15447,6
10	ЛС	09-01 ПНР БКТП				27689,73	27689,73
11	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ-6кВ				17332,87	17332,87
12	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				3026,21	3026,21
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			5808,92	880,51		63496,41	70185,84
Итого по Главам 1-9			1458039,29	221007,13	2360343,95	63496,41	4102886,78
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				410288,68 10% от 4102886,78	410288,68
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						410288,68	410288,68
Итого по Главам 1-12			1458039,29	221007,13	2360343,95	473785,09	4513175,46
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	43741,18 3% от 1458039,29	6630,21 3% от 221007,13	70810,32 3% от 2360343,95	14213,55 3% от 473785,09	135395,26
Итого "Непредвиденные затраты"			43741,18	6630,21	70810,32	14213,55	135395,26
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г. - 1,464%	21986,07 1,464% от (1501780,47)	3332,61 1,464% от (227637,34)	35592,1 1,464% от (2431154,27)	7144,3 1,464% от (487998,64)	68055,08
Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"			21986,07	3332,61	35592,1	7144,3	68055,08
Налоги и обязательные платежи							
16	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	304753,31 20% от 1523766,54	46193,99 20% от 230969,95	493349,27 20% от 2466746,37	99028,59 20% от 495142,94	943325,16
Итого "Налоги и обязательные платежи"			304753,31	46193,99	493349,27	99028,59	943325,16
Всего по сводному расчету			1828519,85	277163,94	2960095,64	594171,53	5659950,96

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)