

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюкэлектросеть»

Д.В. Первалов  
2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
2020г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание РП-1, инв. № 130
3. **Адрес расположения объекта:**  
г.Темрюк, ул. Советская-Ст.Разина
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2018 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020г.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер РП-1 А = 6,5м В = 3,30 м Н = 8 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка кровли из «Рубероида»	м <sup>2</sup>	22
	Устройство бетонной стяжки толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	22
	Устройство кровли типа «Изопласт»	м <sup>2</sup>	22
	Устройство (примыканий, свесов,) из оцинкованного железа	м <sup>2</sup>	15
	Устройство парапетов из оцинкованного железа шириной до 600 мм	м <sup>2</sup>	10
	Устройство подвесного желоба	м/п	5
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	<b>Наружные работы</b>		
	Устройство разработки грунта в ручную	м <sup>3</sup>	1,7
	Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	23
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверные полотна, вентиляционные решетки)	м <sup>2</sup>	25
	<b>Внутренние работы</b>		
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	110
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	110
	Устройство окраски стен водоземulsionным составом	м <sup>2</sup>	110
Устройство штукатурки откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	6	

	Устройство окраски откоса вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	6
	Устройство заделки (швов/трещин) потолка сухими смесями	м <sup>2</sup>	40,10
	Устройство окраски потолка вододисперсионным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	40,10
	Устройство стяжки из бетона толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	40,10
	Устройство пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	40,10
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	1,0

**8. Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

**9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безличным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**10. Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самойлов

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюкэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание ЗТП-Т7-47, инв. № 111
3. **Адрес расположения объекта:**  
г. Темрюк, ул. Набережная
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020г.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
ЕсРазмер ЗТП-Т7-47 А = 12,20 м В = 11,70 м Н = 4 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка кровли из «Рубероида»	м <sup>2</sup>	144
	Устройство бетонной стяжки толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	144
	Устройство кровли из типа «Изопласт»	м <sup>2</sup>	144
	Устройство примыканий из оцинкованного железа	м <sup>2</sup>	55
	Устройство парапетов из оцинкованного железа до 600 мм	м <sup>2</sup>	35
	Устройство подвесного желоба	м/п	13
	Устройство водосточных труб	м/п	10
	<b>Фасад</b>		
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверные полотна, вентлеционные решетки)	м <sup>2</sup>	40
	<b>Наружние работы</b>		
	Устройство разработки грунта в ручную	м <sup>3</sup>	3,5
	Устройство бетонной отмоски высотой 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	51,8
	<b>Внутренние работы</b>		
	Устройство засыпки кабельных каналов щебнем	м <sup>3</sup>	30
Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	300,27	
Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	300,27	
Устройство окраски стен водоземulsionным	м <sup>2</sup>	300,27	

	составом		
	Устройство штукатурки откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	12
	Устройство окраски откосов водоземulsionным составом	м <sup>2</sup>	12
	Устройство заделки (швов/трещин) потолка сухими смесями	м/п	20
	Устройство окраски потолка водоземulsionным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	100,95
	Устройство стяжки из бетона толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	100,95
	Устройство краски пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	100,95
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	1,6

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюк-электросеть»

Д.В. Перевалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
2020г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание ЗТП-Т5-83, инв. № 110
3. **Адрес расположения объекта:**  
г.Темрюк, ул. . Горького – Таманская
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-Т5-83 А = 10,10 м В = 5,2 м Н = 4 м	<b>Фасад</b>		
	Ремонт штукатурки стен	м <sup>2</sup>	30
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	110
	Устройство окраски стен вододисперсионным составом (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	110
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверные полотна, вентиляционные решетки)	м <sup>2</sup>	25
	<b>Внутренние работы.</b>		
	Ремонт штукатурки стен	м <sup>2</sup>	50
	Устройство окраски стен вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	145
	Устройство откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	10
	Устройство окраски откосов вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	10
	Устройство заделки потолка сухими смесями	м/п	15
	Устройство окраски потолка вододисперсионным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	45
	Устройство окраски потолка вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	45
Устройство бетонной стяжки пола толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	45	

	Устройство пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	45
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	0,7

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюкэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание ЗТП-Т5-79, инв. № 117
3. **Адрес расположения объекта:**  
г. Темрюк, ул. Чернышевского, 53
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020г.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-Т5-79 Размер здания А = 9,9 м В = 5,10 м Н = 3,5 м	<b>Фасад</b>		
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверных полотен, вентилиционных решеток)	м <sup>2</sup>	30,82
	<b>Наружние работы</b>		
	Устройство разработки грунта в ручную	м <sup>3</sup>	2,7
	Устройство бетонной отмоски толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	34
	Замена: деревянных дверных потолен на металлические дверные полотна (дверное полотно, коробка) размерами 1,5*3,4, 0,9*2,8, 1,7*2,8 мм	м <sup>2</sup>	15,14
	Устройство окраски (металлических дверных полотен, вентилиционных решеток) краской гнрут эмаль 3 в 1	м <sup>2</sup>	36
	<b>Внутренние работы</b>		
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	230
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	230
	Устройство окраски стен водоэмульсионным составом	м <sup>2</sup>	230
	Устройство штукатурки откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	10
Устройство окраски откосов водоэмульсионным	м <sup>2</sup>	10	

	составом		
	Устройство заделки (швов/трещин) потолка сухими смесями	м/п	15
	Устройство окраски потолка водоэмульсионным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	50
	Устройство стяжки пола из бетона толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	50
	Устройство пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	43,05
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	1,2

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюкэлектросеть»

Д.В. Перевалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
2020.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание ЗТП-Т7-18, инв. № 99
3. **Адрес расположения объекта:**  
г.Темрюк, ул. Герцина-Ленина
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020 г
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-Т7-18 А = 4,79 м В = 4,1 м Н = 7,2 м	<b>Фасад</b>		
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	113,72
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	113,72
	Устройство окраски стен водоэмульсионным составом (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	113,72
	<b>Наружные работы</b>		
	Устройство лестничной площадки бетонной стяжкой 10 мм	м <sup>2</sup>	2,5
	Разборка существующей бетонной отмостки	м <sup>2</sup>	21,78
	Устройство бетонной отмоски толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	21,78
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверное полотно, вентиляционные решетки, лестницы) краской грунт эмаль 3 в 1	м <sup>2</sup>	24,76
	<b>Внутренние работы</b>		
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	107,91
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	107,91
	Устройство окраски стен водоэмульсионным составом	м <sup>2</sup>	107,91
	Демонтаж деревянных коробок	шт	3
Устройство откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	12,03	
Устройство окраски откосов водоэмульсионным составом	м <sup>2</sup>	12,03	

Устройство заделка потолка (швов/трещин) сухими смесями	м <sup>2</sup>	26,55
Устройство окраски потолка вододисперсионным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	26,55
Устройство стяжки из бетона толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	26,55
Устройство окраски пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	26,55
Вывоз строительного мусора (15 км)	т	0,7

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюк-электросеть»

Д.В. Перевалов  
\_\_\_\_\_ 2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
\_\_\_\_\_ 2020г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Наименование объекта, инв.номер:  
Здание ЗТП-Т5-30, инв. № 91
3. Адрес расположения объекта:  
г. Темрюк, ул. Декабристов-Октябрьская
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2020г.
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-Т5-30 А=4,3 м В=3,2 м Н=3,27 м	<b>Фасад</b>		
	Разборка старой штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	49,05
	Разборка старой карски со стен	м <sup>2</sup>	49,05
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	49,05
	Устройство окраски стен вододисперсионным составом (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	49,05
	<b>Наружные работы</b>		
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверные полотна, вентиляционные решетки, лестница) краской грунт эмаль 3 в 1	м <sup>2</sup>	25
	<b>Внутренние работы</b>		
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	90,02
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	90,02
	Устройство окраски стен вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	90,02
	Устройство откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	9
	Устройство окраски откосов вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	9
	Устройство заделки (швов/трещин) сухими смесями	м/п	12
Устройство окраски потолка вододисперсионным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	15	
Устройство бетонной стяжки пола 30 мм	м <sup>2</sup>	15	

	Устройство окраски пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	15
	Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм		15
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	0,7

**8. Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач. \_\_\_\_\_

**9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**10. Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самыгин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюк-электросеть»



Д.В. Перевалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Наименование объекта, инв.номер:  
Здание ЗТП-Т7-17, инв. № 108
3. Адрес расположения объекта:  
г. Темрюк, ул. Гоголя-Ленина
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2020г.
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-Т7-17 А = 4,82 м В = 4,13 м Н = 8,0 м	<b>Фасад</b>		
	Устройство расчистки старой краски со стен	м <sup>2</sup>	133,75
	Устройство заделки (швов/трещин) сухими смесями	м/п	15
	Устройство окраски стен вводэмульсионным составом (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	138,78
	Устройство гидроизоляции	м <sup>2</sup>	17,9
	<b>Наружные работы</b>		
	Разборка бетонной площадки вход в РУ-10 кв на второй этаж	м <sup>2</sup>	3
	Устройство площадки вход в РУ-10 кв на второй этаж из металлического уголка размером 100*100 мм	т.	0,0943
	Устройство обрамление площадки вход в РУ-10 кв на второй этаж из металлического уголка размером 50*50 мм	т.	0,036
	Устройство площадки из металлического листа толщиной 20 мм размером 1,2*2,5 мм	м <sup>2</sup>	3
Устройство окраски металлических поверхностей (дверное полотно, лестница, вентиляционные решетки)	м <sup>2</sup>	23	

Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	21,9
<b>Внутренние работы</b>		
Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	129,52
Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	129,52
Устройство окраски стен вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	129,52
Устройство штукатурки откосов	м <sup>2</sup>	9,27
Устройство окраски откосов вододисперсионным составом		9,27
Устройство заделки (швов/трещин) сухими смесями потолка	м/п	10
Устройство окраски потолка вододисперсионным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	26,38
Устройство бетонной стяжки пола толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	26,38
Устройство окраски пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	26,38
Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	0,7

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самойлов

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюк-электросеть»



Д.В. Перевалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Наименование объекта, инв.номер:  
Здание ЗТП-Т7-88, инв. № 93
3. Адрес расположения объекта:  
г.Темрюк, ул. Ленина 2а
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2020г.
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-Т7-88 А = 5,8 м В = 5,79 м Н = 7 м	<b>Наружные работы</b>		
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверных полотен, вентиляционные решетки)	м <sup>2</sup>	39,36
	<b>Внутренние работы</b>		
	Демонтаж деревянных коробок	шт	3
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	104
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	104
	Устройство окраски стен водоземulsionным составом с очисткой старой краски		84,36
	Устройство окраски стен водоземulsionным составом	м <sup>2</sup>	188,36
	Устройство откоса сухими смесями	м <sup>2</sup>	12
	Устройство окраски откоса водоземulsionным составом	м <sup>2</sup>	12
	Ремонт штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	15
	Устройство заделка (швов/трещин) потолка сухими смесями	м/п	15
	Устройство окраски потолка водоземulsionным составом с очисткой старой краски	м <sup>2</sup>	49,13
Устройство бетонного пола толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	49,13	

	Устройство окраски пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	49,13
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	0,7

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко




Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко


Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов



Начальник ЭТО Н.С. Комова



Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюкэлектросеть»



Д.В. Первалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание ЗТП-Т7-82, инв. № 115
3. **Адрес расположения объекта:**  
г.Темрюк, ул. Октябрьская, 110
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
ТП-Т7-82 Размер здания А = 5,9 м В = 5,1 м Н = 7 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка кровли из наплавляемого материала «Рубероид»	м <sup>2</sup>	30,09
	Устройство бетонной стяжки толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	30,09
	Устройство кровли из типа «Изопласт»	м <sup>2</sup>	30,09
	Устройство ремонта кирпичной кладки сухими смесями	м <sup>3</sup>	0,2
	Устройство примыканий из оцинкованного железа	м <sup>2</sup>	20
	Устройство примыканий парапетов из оцинкованного железа шириной до 600 мм	м <sup>2</sup>	15
	Устройство подвесного желоба	м/п	6
	Устройство водосточных труб	м/п	7
	<b>Фасад</b>		
Демонтаж деревянных дверей (дверное полотно, коробка) размером 0,9*2,3 мм, 1,1*2,3 мм, 1,6*2,3 мм, 1,6*2,3 мм	м <sup>2</sup>	14.08	
Устройство металлических дверей (дверное полотно, коробка) размером 0,9*2,3 мм, 1,1*2,3 мм, 1,6*2,3 мм, 1,6*2,13 мм	м <sup>2</sup>	14.08	
Устройство окраски металлических поверхностей (дверные полотна,	м <sup>2</sup>	30	

вентялиционные решетки, лестницы)		
Разборка бетонной отмостки	м <sup>2</sup>	26
Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	26
<b>Внутренние работы</b>		
Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	140
Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	140
Устройство окраски стен вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	140
Устройство откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	10
Устройство окраски откосов вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	10
Устройство заделки потолка (швов/трещин) потолка сухими смесями	м/п	13
Устройство окраски потолка вододисперсионным составом с расчисткой старой краски	м <sup>2</sup>	25
Устройство расчистки старой краски с потолка	м <sup>2</sup>	25
Устройство стяжки пола из бетона толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	25
Устройство краской пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	25
Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	0,7

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самойлин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюк-электросеть»

Д.В. Перевалов  
2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
2020.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание ЗТП-Т7-36, инв. № 123
3. **Адрес расположения объекта:**  
г. Темрюк, ул. Гоголя – Советская
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020г.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-Т7-36 А = 4,5 м В = 3,30 м Н = 7 м	<b>Наружные работы</b>		
	Покраска металлической поверхности (лестницы, двери, оградительные и вентиляционные решетки) по подготовленной поверхности	м <sup>2</sup>	25
	Устройство окраски полов износостойкой краской	м <sup>2</sup>	35
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.
9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**
  - аванс не предусмотрен;
  - оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.
10. **Статья финансирования:**
  - 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник СЭ Е.И. Фоменко 

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко 

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов 

Начальник ЭТО Н.С. Колева 

Вед. Инженер ЭТО А.В. Самошин 

Исп. Губа М.А.  
тел. 73-06

ЗТД-94-36

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюк-электросеть»



Д.В. Перевалов  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание КТП-Т5-1, инв. № 089
3. **Адрес расположения объекта:**  
г.Темрюк, ул. Новицкого
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2020 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020г.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер КТП-Т5-1 А = 4,9 м В = 4,1 м Н = 6,0 м	<b>Фасад</b>		
	Устройство очистки старой краски со стен	м <sup>2</sup>	108
	Устройство заделки (швов/трещин) сухими смесями	м/п	14,16
	Устройство окраски стен вододисперсионным составом (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	108
	<b>Наружные работы</b>		
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверное полотно, лестниц, вентиляционных решеток) краской грунт эмаль 3 в 1	м <sup>2</sup>	26
	Устройство разработки грунта в ручную	м <sup>3</sup>	1,5
	Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	22
	<b>Внутренние работы</b>		
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	120
	Устройство расчистки старой краски с потолка	м <sup>2</sup>	31,6
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	120
	Устройство откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	9
	Устройство окраски откосов вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	9
Устройство окраски стен вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	120	
Устройство заделки (швов/трещин) потолка	м <sup>2</sup>	31,6	

	сухими смесями		
	Устройство окраски потолка вододисперсионным составом с расчисткой старой	м <sup>2</sup>	31,6
	Устройство бетонной стяжки пола толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	31,6
	Устройство окраски пола износостойкой краской	м <sup>2</sup>	31,6
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ О.В. Акулов

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самойлов