

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2296601,33 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-33-19-1719 г. Белореченск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ-10 3х120=0,3км	479074,82	75716,85			554791,67
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ-10 3х120=0,3км	479074,82	75716,85			554791,67
3	ЛС	02-03 ГНБ в три трубы Ду160 0,012км	326360,21				326360,21
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1284509,85	151433,7			1435943,55
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	157328,47				157328,47
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	157328,47				157328,47
		Итого по Главам 1-7	1441838,32	151433,7			1593272,02
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	36045,96 2,5% от 1441838,32	3785,84 2,5% от 151433,7			39831,8
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	36045,96	3785,84			39831,8
		Итого по Главам 1-8	1477884,28	155219,54			1633103,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	5911,54 0,4% от 1477884,28	620,88 0,4% от 155219,54			6532,42
7		Командировочные расходы				10817,38 (568,19+204,48)/8*112	10817,38
8	ЛС	09-01 ПНР 2КЛ-10кВ				8364,29	8364,29
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	5911,54	620,88		19181,67	25714,09
		Итого по Главам 1-9	1483795,82	155840,42		19181,67	1658817,91
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01	Проектные работы				165881,79 10% от 1658817,91	165881,79
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				165881,79	165881,79
		Итого по Главам 1-12	1483795,82	155840,42		185063,46	1824699,7
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	44513,87 3% от 1483795,82	4675,21 3% от 155840,42	3% от 0	5551,9 3% от 185063,46	54740,98
		Итого "Непредвиденные затраты"	44513,87	4675,21		5551,9	54740,98
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - инфляции на ноябрь 2020 г. - 1,83%	27968,07 1,83% от (1528309,69)	2937,44 1,83% от (160515,63)	1,83% от (0)	3488,26 1,83% от (190615,36)	34393,77
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	27968,07	2937,44		3488,26	34393,77
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	311255,55 20% от 1556277,76	32690,61 20% от 163453,07	20% от 0	38820,72 20% от 194103,62	382766,88
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	311255,55	32690,61		38820,72	382766,88
		Всего по сводному расчету	1867533,31	196143,68		232924,34	2296601,33

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)