

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден" « » 2020 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 12465163,85 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-31-20-1823 г. Анапа
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-630 тмг-250	321119	69879	3110618		3501616
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АСБЛ 3х150=2х0,1км	346210,16	75132,79			421342,95
3	ЛС	02-03 Строительство 2КЛ-6кВ АСБЛ 3х120=2х0,5км	1522311,69	197866,03			1720177,72
4	ЛС	02-04 Строительство 2КЛ-0,4кВ АВББШв 4х120=2х0,05км	134898,57	49578,74			184477,31
5	ЛС	02-05 ГНБ в три трубы Ду160 2х0,025км (2КЛ-10)	803378,26				803378,26
6	ЛС	02-06 ГНБ в три трубы Ду160 2х0,025 км (2КЛ-6)	1311985,26				1311985,26
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4439902,94	392456,56	3110618		7942977,5
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	752075,97				752075,97
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	752075,97				752075,97
		Итого по Главам 1-7	5191978,91	392456,56	3110618		8695053,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	129799,47 2,5% от 5191978,91	9811,41 2,5% от 392456,56			139610,88
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	129799,47	9811,41			139610,88
		Итого по Главам 1-8	5321778,38	402267,97	3110618		8834664,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	21287,11 0,4% от 5321778,38	1609,07 0,4% от 402267,97			22896,18
10		Командировочные расходы				43354,64 (2292,91+803,85)/8*112	43354,64
11	ЛС	09-01 ПНР БКТП				83237	83237
12	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ-10кВ				17332,87	17332,87
13	ЛС	09-03 ПНР 2КЛ-0,4кВ				17153,67	17153,67
14	ЛС	09-03 ПНР 2КЛ-6кВ				17332,87	17332,87
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	21287,11	1609,07		178411,05	201307,23
		Итого по Главам 1-9	5343065,49	403877,04	3110618	178411,05	9035971,58
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	12-01	Проектные работы				903597,16 10% от 9035971,58	903597,16
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				903597,16	903597,16
		Итого по Главам 1-12	5343065,49	403877,04	3110618	1082008,21	9939568,74
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	160291,96 3% от 5343065,49	12116,31 3% от 403877,04	93318,54 3% от 3110618	32460,25 3% от 1082008,21	298187,06
		Итого "Непредвиденные затраты"	160291,96	12116,31	93318,54	32460,25	298187,06
Дополнительные затраты в текущих ценах							
17		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г. - 1,464%	80569,15 1,464% от (5503357,45)	6090,14 1,464% от (415993,35)	46905,63 1,464% от (3203936,54)	16315,82 1,464% от (1114468,46)	149880,74
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	80569,15	6090,14	46905,63	16315,82	149880,74
Налоги и обязательные платежи							
18	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1116785,32 20% от 5583926,6	84416,7 20% от 422083,49	650168,43 20% от 3250842,17	226156,86 20% от 1130784,28	2077527,31
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1116785,32	84416,7	650168,43	226156,86	2077527,31
		Всего по сводному расчету	6700711,92	506500,19	3901010,6	1356941,14	12465163,85

Исполнитель: