

Сводный сметный расчет в сумме 120627554,82 руб.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БРТП в районе ул. Петра Метальникова/ул. Есенина, строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ проектируемой 2БРТП до П/С "Ангарская" (новые ячейки на I и II с.ш.) (ПРРЭС) г. Краснодар - I этап

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Строительство 2КЛ 10кВ АПВПу2г 3х1х630=3х6172м	34597734	1650344			36248078
2	02-02	ГНБ 636м для 4-х труб(Дскв=700мм)	29013638				29013638
3	02-03	Строительство 2БКРТП - 1/0,4 кВ. Конструктивные решения	520656				520656
4	02-04	Строительство 2БКРТП - 1/0,4 кВ. Электротехнические решения	3439	442521	16061705		16507665
5	02-05	Строительство 2БКРТП - 1/0,4 кВ. Система сбора и передачи данных	166	28321		577	29064
6	02-06	Строительство 2БКРТП - 1/0,4 кВ. Вторичные устройства		36201			36201
7	02-07	Колодцы-3шт	1371811	28775			1400586
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	65507444	2186162	16061705	577	83755888
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8	07-01	Восстановление дорожного покрытия (благоустройство)	885525				885525
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	885525				885525
		Итого по Главам 1-7	66392969	2186162	16061705	577	84641413
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	1659824,23 2,5% от 66392969	54654,05 2,5% от 2186162			1714478,28
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	1659824,23	54654,05			1714478,28
		Итого по Главам 1-8	68052793,23	2240816,05	16061705	577	86355891,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	272211,17 0,4% от 68052793,23	8963,26 0,4% от 2240816,05			281174,43
11	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				304850,42 (15465,2+6309,83)/8*112	304850,42
12	09-01	Пусконаладочные работы 2КЛ				109370	109370
13	09-02	Пусконаладочные работы 2БКРТП				77091	77091
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	272211,17	8963,26		491311,42	772485,85
		Итого по Главам 1-9	68325004,4	2249779,31	16061705	491888,42	87128377,13
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-01	Проектные работы				8712837,71 10% от 87128377,13	8712837,71
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				8712837,71	8712837,71
		Итого по Главам 1-12	68325004,4	2249779,31	16061705	9204726,13	95841214,84
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	2049750,13 3% от 68325004,4	67493,38 3% от 2249779,31	481851,15 3% от 16061705	276141,78 3% от 9204726,13	2875236,44
		Итого "Непредвиденные затраты"	2049750,13	67493,38	481851,15	276141,78	2875236,44
Дополнительные работы и затраты							
16		Индекс - инфляции на ноябрь 2020 г. - 1,83%	1287858,01 1,83% от (70374754,53)	42406,09 1,83% от (2317272,69)	302747,08 1,83% от (16543556,15)	173499,88 1,83% от (9480867,91)	1806511,06
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	1287858,01	42406,09	302747,08	173499,88	1806511,06
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	14332522,51 20% от 71662612,54	471935,76 20% от 2359678,78	3369260,65 20% от 16846303,23	1930873,56 20% от 9654367,79	20104592,48
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	14332522,51	471935,76	3369260,65	1930873,56	20104592,48
		Всего по сводному расчету	85995135,05	2831614,54	20215563,88	11585241,35	120627554,82

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)