

"Утвержден" « » 2019 г.

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 6324938,56 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП №№ 2-33-20-0085, 2-33-20-0084, 2-33-20-0083, 2-33-20-0082, 2-33-20-0081, 2-33-20-0080, 2-33-20-0079, 2-33-20-0078, 2-33-20-0077, 2-33-20-0076, 2-33-20-0075, 2-33-20-0074, 2-33-20-0073, 3-33-20-0035, 4-33-20-1451, 2-33-20-1817, 2-33-20-2101, 2-33-20-2208, 2-33-20-2211, 2-33-20-2235, 2-33-20-2238, 2-33-20-2246 г. Белореченск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ-0,4кВ АВВГ 4х300=0,4 км	814411,89	80272,64			894684,53
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ 3х240=0,25км	558967,61	59907,28			618874,89
3	ЛС	02-03 ГНБ в две трубы Ду160- 0,035км	555548,08				555548,08
4	ЛС	02-04 Строительство КТП-630 тмг-400	68276,32	32869,45	1336281,69		1437427,46
5	ЛС	02-05 Строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2 3х70+1х54.6=0,1 км	83718,85	72289,94	24901,95		180910,74
6	ЛС	02-06 Строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2 3х150+1х95=0,2 км	197080,36	128614,79	24901,95		350597,1
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2278003,11	373954,1	1386085,59		4038042,8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	335527,95				335527,95
8	ЛС	07-02 Благоустройство	6594,77				6594,77
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	342122,72				342122,72
		Итого по Главам 1-7	2620125,83	373954,1	1386085,59		4380165,52
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	65503,15 2,5% от 2620125,83	9348,85 2,5% от 373954,1			74852
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	65503,15	9348,85			74852
		Итого по Главам 1-8	2685628,98	383302,95	1386085,59		4455017,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	10742,52 0,4% от 2685628,98	1533,21 0,4% от 383302,95			12275,73
11		Командировочные расходы				23719,22 (1284,93+409,3)/8*112	23719,22
12	ЛС	09-01 ПНР КЛ-0,4кВ				7524,6	7524,6
13	ЛС	09-02 ПНР КЛ-10кВ				8666	8666
14	ЛС	09-03 ПНР КТП				57200,21	57200,21
15	ЛС	09-04 ПНР ВЛИ-0,4кВ				4052,35	4052,35
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	10742,52	1533,21		101162,38	113438,11
		Итого по Главам 1-9	2696371,5	384836,16	1386085,59	101162,38	4568455,63
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16	12-01	Проектные работы				456845,56 10% от 4568455,63	456845,56
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				456845,56	456845,56
		Итого по Главам 1-12	2696371,5	384836,16	1386085,59	558007,94	5025301,19
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	80891,15 3% от 2696371,5	11545,08 3% от 384836,16	41582,57 3% от 1386085,59	16740,24 3% от 558007,94	150759,04
		Итого "Непредвиденные затраты"	80891,15	11545,08	41582,57	16740,24	150759,04
Дополнительные затраты в текущих ценах							
18		Индекс - инфляции на ноябрь 2020 г. - 1,83%	50823,91 1,83% от (2777262,65)	7253,78 1,83% от (396381,24)	26126,33 1,83% от (1427668,16)	10517,89 1,83% от (574748,18)	94721,91
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	50823,91	7253,78	26126,33	10517,89	94721,91
Налоги и обязательные платежи							
19	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	565617,31 20% от 2828086,56	80727 20% от 403635,02	290758,9 20% от 1453794,49	117053,21 20% от 585266,07	1054156,42
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	565617,31	80727	290758,9	117053,21	1054156,42
		Всего по сводному расчету	3393703,87	484362,02	1744553,39	702319,28	6324938,56

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)