

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Реконструкция КЛ-10кВ от ПС "Северо-Восточная" ф. СВ-327 - ТП-816 и ф. СВ-450 - ТП-816 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору №21100-18-00461202-1, №21100-18-00461210-1"

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 51 600 978,26 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01	Подготовительные работы	14865,81				14865,81
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	14865,81				14865,81
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС-02-01	Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ 1. Кабель АПвПу2г 1х240/50 мм2 - по 10 м. 2 линии в 3 жилы; 2. Кабель АСБл 3х185 мм2.- по 112м. 2 линии; 3. Кабель АПвПу2г 1х500/50 мм2 - по 1221м - 4 линии в 3 жилы, устройство трубопровода - 422м.	5133879,35	15160055,9			20293935,25
3	ЛС-02-02	Устройство ГНБ 10шт общей длиной 285м в 8 труб Д=160мм и 59м. в 4 трубы Д=160мм	20167038,49				20167038,49
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	25300917,84	15160055,9			40460973,74
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС-07-01	Разборка и восстановление покрытий	57242,46				57242,46
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	57242,46				57242,46
		Итого по Главам 1-7	25373026,11	15160055,9			40533082,01
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2%	507460,52 2% от 25373026,11	303201,12 2% от 15160055,9			810661,64
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	507460,52	303201,12			810661,64
		Итого по Главам 1-8	25880486,63	15463257,02			41343743,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	103521,95 0,4% от 25880486,63	61853,03 0,4% от 15463257,02			165374,98
7	ЛС-09-01	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				40260,45	40260,45
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	103521,95	61853,03		40260,45	205635,43
		Итого по Главам 1-9	25984008,58	15525110,05		40260,45	41549379,08
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	25984008,58	15525110,05		40260,45	41549379,08
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	519680,17 2% от 25984008,58	310502,2 2% от 15525110,05	2% от 0	805,21 2% от 40260,45	830987,58
		Итого "Непредвиденные затраты"	519680,17	310502,2		805,21	830987,58
Дополнительные работы и затраты							
9		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г.- 1,464%	388014 1,464% от (26503688,75)	231833,36 1,464% от (15835612,25)	1,464% от (0)	601,2 1,464% от (41065,66)	620448,56
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	388014	231833,36		601,2	620448,56
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	5378340,55 20% от 26891702,75	3213489,12 20% от 16067445,61	20% от 0	8333,37 20% от 41666,86	8600163,04
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5378340,55	3213489,12		8333,37	8600163,04
		Всего по сводному расчету	32270043,3	19280934,73		50000,23	51600978,26

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)