

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4772160,83 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-54-20-3238 г. Армавир

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01	Строительство КТП-250 тмгсу-250	84177,89	45873,58	950243,28		1080294,75
2	ЛС-02-02	Строительство КЛ-10кВ АсБЛ 3х120=0,5км	752637,66	202505,94			955143,6
3	ЛС-02-03	ГНБ в две трубы Ду160 0,05км	937985,8				937985,8
4	ЛС-02-04	Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х95=0,01 км	31302,7	24452,73	9338,26		65093,69
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1806104,05	272832,25	959581,54		3038517,84
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС-07-01	Разборка и восстановление покрытий	277333,36				277333,36
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	277333,36				277333,36
		Итого по Главам 1-7	2083437,41	272832,25	959581,54		3315851,2
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	52085,94 2,5% от 2083437,41	6820,81 2,5% от 272832,25			58906,75
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	52085,94	6820,81			58906,75
		Итого по Главам 1-8	2135523,35	279653,06	959581,54		3374757,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	8542,09 0,4% от 2135523,35	1118,61 0,4% от 279653,06			9660,7
8		Командировочные расходы				16818,62 (886,48+314,85)/8*112	16818,62
9	ЛС	09-01 ПНР КТП				59138,52	59138,52
10	ЛС	09-02 ПНР КЛ-10кВ				8959,69	8959,69
11	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				2517,69	2517,69
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	8542,09	1118,61		87434,52	97095,22
		Итого по Главам 1-9	2144065,44	280771,67	959581,54	87434,52	3471853,17
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	12-01	Проектные работы				347185,32 10% от 3471853,17	347185,32
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				347185,32	347185,32
		Итого по Главам 1-12	2144065,44	280771,67	959581,54	434619,84	3819038,49
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	64321,96 3% от 2144065,44	8423,15 3% от 280771,67	28787,45 3% от 959581,54	13038,6 3% от 434619,84	114571,16
		Итого "Непредвиденные затраты"	64321,96	8423,15	28787,45	13038,6	114571,16
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	24248,09 1,098% от (2208387,4)	3175,36 1,098% от (289194,82)	10852,29 1,098% от (988368,99)	4915,29 1,098% от (447658,44)	43191,03
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	24248,09	3175,36	10852,29	4915,29	43191,03
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	446527,1 20% от 2232635,49	58474,04 20% от 292370,18	199844,26 20% от 999221,28	90514,75 20% от 452573,73	795360,15
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	446527,1	58474,04	199844,26	90514,75	795360,15
		Всего по сводному расчету	2679162,59	350844,22	1199065,54	543088,48	4772160,83

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)