

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП № 1-55-18-0080, 1-55-18-0638, 1-55-20-0537, 1-55-20-0638 г. Новороссийск

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 875,24485 тыс.руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изыскательские работы				
1	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы, 0,0015(га)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-1 (СБЦ102-9-5-2-1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,5</i>	(3,284*0,0015)*4,5	0,02217
2	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы, 0,0015(га)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-2 (СБЦ102-9-5-2-2) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,5</i>	(1,067*0,0015)*4,5	0,0072
3	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности полевые работы, 0,4(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-1 (СБЦ102-15-6-2-1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,5</i>	(7,913*0,4)*4,5	14,2434
4	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности камеральные работы, 0,4(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-2 (СБЦ102-15-6-2-2) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,5</i>	(4,889*0,4)*4,5	8,8002
5	Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20кВ: 2 категория сложности - полевые работы, 0,35(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.1-2-1 (СБЦ102-15-1-2-1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,5</i>	(4,106*0,35)*4,5	6,46695

Гранд-СМЕТА 2		3	4	5
6	Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20кВ: 2 категория сложности - камеральные работы, 0,35(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.1-2-2 (СБЦ102-15-1-2-2) Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (изыскательские работы) Кинф=4,5	(1,984*0,35)*4,5	3,1248
Итого по разделу 1 Изыскательские работы				
Итого Поз. 1-6				32,66472
Итого по разделу 1 Изыскательские работы				32,66472
Раздел 2. Проектные работы				
7	Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ·А, 1(1 подстанция)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.2 (СБЦП07-37-2) ТЧ п.2.8.7.1 Для однотрансформаторных подстанций и односекционных распределительных устройств, до К=0,5; Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (проектные работы) Кинф=4,42	(20,8*1)*0,5*4,42	45,968
8	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 500 до 1000 м, 800(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.3 (СБЦП07-17-3) Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (проектные работы) Кинф=4,42; Котн=0%	(8,265+0,041*800)*4,42	181,5073
9	Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью: от 100 до 1000 м, 60(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10 (СБЦП07-5-10) Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (проектные работы) Кинф=4,42; Котн=0%	(47,8+0,18*60)*4,42	259,012
10	Воздушные линии напряжением до 1 кВ, длиной: до 1 км, 1(1 объект)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.18 п.1 (СБЦП07-18-1) Индекс изменения сметной стоимости ПИР 3 квартал 2020г. (проектные работы) Кинф=4,42; Котн=0%	(6,15*1)*4,42	27,183
Итого по разделу 2 Проектные работы				
Итого Поз. 7-10				513,6703
Всего с учетом "сейсмичность 9 баллов К=1,3"				667,77139
Итого по разделу 2 Проектные работы				667,77139
ВСЕГО по смете				
Проектные работы: Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)				667,77139
Инженерно-геодезические изыскания: Полевые работы (2004)				20,73252
Инженерно-геодезические изыскания: Камеральные работы (2004)				11,9322
Итого				700,43611
Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. 1,098%				7,69079
Итого				708,1269

Гр	д-СМЕТА	2	3	4	5
	Непредвиденные затраты 3%				21,24381
	Итого с учетом доп. работ и затрат				729,37071
	НДС 20%				145,87414
	ВСЕГО по смете				875,24485

Составил _____

