006406

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

_____ С.Ю. Орехов
«01» 08 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.19 пгт. Нефтегорск (по существующей трассе)

1. Наименование объекта.

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.19 пгт. Нефтегорск (по существующей трассе)

2. Географическое положение объекта.

Краснодарский край, Апшеронский район, пгт. Нефтегорск, ул. Школьная, ул. Селезнева

3. Заказчик.

АО «НЭСК-электросети» Апшеронскэлектросеть»

4. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Проектная мощность: - 0кВт ТУ № - (Категория надежности: - ; Мощность: - 0кВт)

5. Назначение программы.

ИПР (Инвестиционный проект)

6. Требования к проектировщику.

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и т.д.

7. Вид строительства.

Реконструкция

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

2019 - 2024

9. Стадийность проектирования.

Рабочая документация

10. Условия ввода в эксплуатацию.

В соответствии с п.17 ТЗ

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Определить при проектировании

12. Требования к техническим решениям.

12.1. Реконструкция ВЛ-6 кВ, от РП № 19 до ТП № 198 ф. 19 от ПС 35/6 «Нефтегорская» «Х-1», проводом СИП 3, сечением 95 мм2. Протяженность ВЛЗ-6 кВ определить при проектировании (ориентировочная длина по трассе – 3,754 км.). Для ВЛЗ - 6 кВ предусмотреть установку железобетонных стоек СВ-110-3,5. Точные параметры ВЛЗ - 6 кВ (кол-во опор, сечение провода, протяженность) – определить при проектировании.

12.2. Выполнить проверочный расчёт токов КЗ и выбор уставок РЗА для ячейки питающего центра ПС 35/6 кВ "Нефтегорская" "Х-1" фидер 19 с учётом изменения конфигурации сети.
Расчеты токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с ОРЗА исполнительного аппарата АО «НЭСК-электросети».
12.3. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-изготовителя.
12.4. Трассу прохождения ВЛЗ-6 кВ согласовать с филиалом «НЭСК-электросети» «Апшеронскэлектросеть» и со всеми заинтересованными организациями с нанесением ее на топографической съемке масштаба 1:500 для предоставления в службу городской архитектуры.

13.Особые условия строительства.

Определить при проектировании

14. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

В соответствии с нормативно-технической документацией

15. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Не требуется.

16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

В объеме действующей НТД

17. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

В соответствии с постановлением РФ от 30.01.2013 №665

18. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

При необходимости

19. Требования к составу и оформлению проекта.

Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87 (в ред. ПП РФ от 13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой в проекте раздела 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

20. Материалы, представляемые заказчиком.

Состав определить в договоре на выполнение ПИР

21. Срок выдачи проекта.

Согласно договора на проектирование

22. Количество экземпляров ПСД.

Бумажный носитель – 4экз.; в электронном виде – 1экз.

23. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

Согласно норм и правил на ПИР

24. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

Указать действующие нормативы

25. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными организациями.

26. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

Действующая НТД

27. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

Со всеми заинтересованными организациями

28.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

При согласовании проекта главным инженером филиала АО "НЭСК-электросети" Апшеронскэлектросеть

29.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов).

29.1 ВЛ-6 кв Х-1 ф-19 пос. Нефтегорск ЗА-50 прот. 2,356 км (г.в. 1996 год) (инв. № 000001025); ВЛ-6 кв Х-1 ф-19 пос. Нефтегорск ЗА-70 прот. 4,104 км (г.в. 1996 год) (инв. № 000001024).

16.07.2020 14:45:42

Лист согласования технического задания по объекту строительства (реконструкции) «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.19 пгт. Нефтегорск (по существующей трассе)»

Филиал Апшеронскэлектросеть

Согласование ТЗ в филиале

№ п/п	Должность	ФИО	Дата согласования
1	Начальник ПТО филиала	Бочарникова Ирина Владимировна	13.08.2020
2		Гордиенко Светлана Викторовна	13.08.2020
3	Главный инженер филиала	Апциаури Виктор Гивиевич	13.08.2020
4	Директор филиала	Абайханов Ибрагим Халитович	19.08.2020

Согласование ТЗ в исполнительном аппарате

№ п/п	Должность	ФИО	Дата согласования
1	Начальник ПТО	Шпаков Юрий Константинович	24.08.2020
2	Начальник ОРЗА	Шурасева Светлана Геннадьевна	27.08.2020
3	Начальник управления по эксплуатации	Акулов Олег Владимирович	27.08.2020
4	Начальник ОЭИ	Сидоров Алексей Михайлович	27.08.2020
5	Директор по имущественным отношениям	Гриценко Игорь Иванович	28.08.2020
6			
7			
8	Начальник отдела АИИСКУЭ	Халачян Алик Жирайрович	31.08.2020
9	Начальник службы – заместитель начальника управления транспорта электроэнергии	Кубатиев Ренат Борисович	31.08.2020
10			
11			

Комментарии к ТехЗаданию № 006406
01.09.2020 11:02:52 Шпаков Юрий Константинович Инвестиционный проект включен в утвержденную ИПР 2020-2024 и внесен в корректировку, направленную на утверждение в министерство ТЭКиЖКХ 27.02.2020г. (письмо № 10.НС-08/147/1595). Переходящий объект, дата начала реализации проекта 2019г. **********