

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8565704,29 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП №3-31-20-2519, №3-31-20-2532 г. Анапа
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительство БКТП-630 тмг-250	84177,89	59201,39	3418316,07		3661695,35
2	02-02	02-02 Строительство 2КЛ-6кВ АСБл 3х150=2х0,2км	853180,77	181954,44			835135,21
3	02-03	02-03 ГНБ в три трубы Ду160 0,03км	1040381,79				1040381,79
4	02-04	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х35+1х54,6 мм2=0,1 км	240239,45	49789,48	18676,53		308705,46
5	02-05	02-05 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х25+1х54,6 мм2=0,1 км	100948,04	72537,94	18676,53		192162,51
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2118927,94	363483,25	3455669,13		5938080,32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	07-01	07-01 Благоустройство	7849,43				7849,43
7	07-02	07-02 Разборка и восстановление покрытий	110935,37				110935,37
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	118784,8				118784,8
		Итого по Главам 1-7	2237712,74	363483,25	3455669,13		6056865,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	55942,82 2,5% от 2237712,74	9087,08 2,5% от 363483,25			65029,9
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	55942,82	9087,08			65029,9
		Итого по Главам 1-8	2293655,56	372570,33	3455669,13		6121895,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	9174,62 0,4% от 2293655,56	1490,28 0,4% от 372570,33			10664,9
10		Командировочные расходы				18721,92 (969,78+367,5)/8*112	18721,92
11	09-01	09-01 ПНР БКТП				59138,52	59138,52
12	09-02	09-02 ПНР 2КЛ-6кВ				17920,12	17920,12
13	09-03	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				3399,97	3399,97
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	9174,62	1490,28		99180,53	109845,43
		Итого по Главам 1-9	2302830,18	374060,61	3455669,13	99180,53	6231740,45
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-01	Проектные работы				623174,05 10% от 6231740,45	623174,05
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				623174,05	623174,05
		Итого по Главам 1-12	2302830,18	374060,61	3455669,13	722354,58	6854914,5
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	69084,91 3% от 2302830,18	11221,82 3% от 374060,61	103670,07 3% от 3455669,13	21670,64 3% от 722354,58	205647,44
		Итого "Непредвиденные затраты"	69084,91	11221,82	103670,07	21670,64	205647,44
Дополнительные затраты в текущих ценах							
16		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	26043,83 1,098% от (2371915,09)	4230,4 1,098% от (385282,43)	39081,54 1,098% от (3559339,2)	8169,4 1,098% от (744025,22)	77524,97
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	26043,83	4230,4	39081,54	8169,4	77524,97
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	479591,74 20% от 2397958,72	77902,57 20% от 389512,83	719684,15 20% от 3598420,74	150438,92 20% от 752194,62	1427617,38
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	479591,74	77902,57	719684,15	150438,92	1427617,38
		Всего по сводному расчету	2877550,46	467415,4	4318104,89	902633,54	8565704,29

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)