

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2038977,88 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-35-20-2579 г. Горячий Ключ  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-400 тмг-400	84177,89	45873,58	1051876,55		1181928,02
2	ЛС	02-01 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70х54,6= 0,1 км	95505,05	49789,48	18676,53		163971,06
3	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 3х(1х70)=0,01 км	33814,88	13222,75	64479		111516,63
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>213497,82</b>	<b>108885,81</b>	<b>1135032,08</b>		<b>1457415,71</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Благоустройство	5232,95				5232,95
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>5232,95</b>				<b>5232,95</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>218730,77</b>	<b>108885,81</b>	<b>1135032,08</b>		<b>1462648,66</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	5468,27 2,5% от 218730,77	2722,15 2,5% от 108885,81			8190,42
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>5468,27</b>	<b>2722,15</b>			<b>8190,42</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>224199,04</b>	<b>111607,96</b>	<b>1135032,08</b>		<b>1470839,08</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	896,8 0,4% от 224199,04	446,43 0,4% от 111607,96			1343,23
7		Командировочные расходы				4337,62 (259,4+50,43) /8*112	4337,62
8	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-0,4кВ				2694,43	2694,43
9	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				4187,42	4187,42
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>896,8</b>	<b>446,43</b>		<b>11219,47</b>	<b>12562,7</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>225095,84</b>	<b>112054,39</b>	<b>1135032,08</b>	<b>11219,47</b>	<b>1483401,78</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	12-01	Проектные работы				148340,18 10% от 1483401,78	148340,18
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>148340,18</b>	<b>148340,18</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>225095,84</b>	<b>112054,39</b>	<b>1135032,08</b>	<b>159559,65</b>	<b>1631741,96</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	6752,88 3% от 225095,84	3361,63 3% от 112054,39	34050,96 3% от 1135032,08	4786,79 3% от 159559,65	48952,26
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>6752,88</b>	<b>3361,63</b>	<b>34050,96</b>	<b>4786,79</b>	<b>48952,26</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	2545,7 1,098% от (231848,72)	1267,27 1,098% от (115416,02)	12836,53 1,098% от (1169083,04)	1804,52 1,098% от (164346,44)	18454,02
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>2545,7</b>	<b>1267,27</b>	<b>12836,53</b>	<b>1804,52</b>	<b>18454,02</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	46878,88 20% от 234394,42	23336,66 20% от 116683,29	236383,91 20% от 1181919,57	33230,19 20% от 166150,96	339829,64
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>46878,88</b>	<b>23336,66</b>	<b>236383,91</b>	<b>33230,19</b>	<b>339829,64</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>281273,3</b>	<b>140019,95</b>	<b>1418303,48</b>	<b>199381,15</b>	<b>2038977,88</b>

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)