

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11926883,72 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП № 4-37-20-1848, 3-37-20-2562 г. Ейск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 тмг-400	93077,08	47221,94	1557326,4		1697625,42
2	ЛС	02-01 Строительство КЛ-0,4кВ АПвББШп 4х70=0,15 км	124620,16	60788,99			185409,15
3	ЛС	02-01 Строительство КЛ-0,4кВ АПвББШп 4х185=0,25 км	372509,05	139704,33			512213,38
4	ЛС	02-02 Строительство КЛ-6кВ АСБл 3х240=1,1 км	2358635,75	461274,83			2819910,58
5	02-03	02-02-2 ГНБ 2 трубы труба 160 0,06км	483096,55	136532,45			619629
6	02-03	02-02-2 ГНБ 2 трубы труба 160 0,165км	1310890,27	375464,23			1686354,5
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4742828,86	1220986,77	1557326,4		7521142,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	832003,69				832003,69
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	832003,69				832003,69
		Итого по Главам 1-7	5574832,55	1220986,77	1557326,4		8353145,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	139370,81 2,5% от 5574832,55	30524,67 2,5% от 1220986,77			169895,48
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	139370,81	30524,67			169895,48
		Итого по Главам 1-8	5714203,36	1251511,44	1557326,4		8523041,2
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	22856,81 0,4% от 5714203,36	5006,05 0,4% от 1251511,44			27862,86
10		Командировочные расходы				42511 (2103,45+933,05)/8*112	42511
11	ЛС	09-01 ПНР БКТП				59138,52	59138,52
12	ЛС	09-01 ПНР КЛ-0,4 кВ				15560	15560
13	ЛС	09-02 ПНР КЛ-6кВ				8959,69	8959,69
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	22856,81	5006,05		126169,21	154032,07
		Итого по Главам 1-9	5737060,17	1256517,49	1557326,4	126169,21	8677073,27
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-01	Проектные работы				867707,33 10% от 8677073,27	867707,33
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				867707,33	867707,33
		Итого по Главам 1-12	5737060,17	1256517,49	1557326,4	993876,54	9544780,6
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	172111,81 3% от 5737060,17	37695,52 3% от 1256517,49	46719,79 3% от 1557326,4	29816,3 3% от 993876,54	286343,42
		Итого "Непредвиденные затраты"	172111,81	37695,52	46719,79	29816,3	286343,42
Дополнительные затраты в текущих ценах							
16		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	64882,71 1,098% от (5909171,98)	14210,46 1,098% от (1294213,01)	17612,43 1,098% от (1604046,19)	11240,15 1,098% от (1023692,84)	107945,75
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	64882,71	14210,46	17612,43	11240,15	107945,75
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1194810,94 20% от 5974054,69	261684,69 20% от 1308423,47	324331,72 20% от 1621658,62	206986,6 20% от 1034932,99	1987813,95
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1194810,94	261684,69	324331,72	206986,6	1987813,95
		Всего по сводному расчету	7168865,63	1570108,16	1945990,34	1241919,59	11926883,72

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)