

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 9707365,12 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-20-2596 г. Геленджик

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительство БКТП-400 тмг-250	419290	123774	3175818		3718882
2	02-02	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ 3х185=0,15 км	309815,09	88721,19			398536,28
3	02-03	02-03 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ 3х185=0,52 км	994648,1	216788,33			1211436,43
4	02-04	02-04 Строительство 2ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70=2х0,5км	118228,15	72195,1	24902,04		215325,29
5	02-05	02-05-2 ГНБ 2 трубы труба 160 0,1км	798445,49	227554,08			1025999,57
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2640426,83	729032,7	3200720,04		6570179,57
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	07-01	07-01 Благоустройство	3924,21				3924,21
7	07-02	07-02 Разборка и восстановление покрытий	316398,38				316398,38
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	320322,59				320322,59
		Итого по Главам 1-7	2960749,42	729032,7	3200720,04		6890502,16
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2960749,42	729032,7	3200720,04		6890502,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	11843 0,4% от 2960749,42	2916,13 0,4% от 729032,7			14759,13
9		Командировочные расходы				29559,32 (1584,76+526,62)/8*112	29559,32
10	09-01	09-01 ПНР БКТП				79446	79446
11	09-02	09-02 ПНР 2ВЛ-0,4кВ				5506,21	5506,21
12	09-03	09-03 ПНР КЛ-10 кВ				8959,69	8959,69
13	09-04	09-04 ПНР КЛ-10 кВ				8959,69	8959,69
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	11843	2916,13		132430,91	147190,04
		Итого по Главам 1-9	2972592,42	731948,83	3200720,04	132430,91	7037692,2
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-01	Проектные работы				703769,22 10% от 7037692,2	703769,22
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				703769,22	703769,22
		Итого по Главам 1-12	2972592,42	731948,83	3200720,04	836200,13	7741461,42
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	89177,77 3% от 2972592,42	21958,46 3% от 731948,83	96021,6 3% от 3200720,04	25086 3% от 836200,13	232243,83
		Итого "Непредвиденные затраты"	89177,77	21958,46	96021,6	25086	232243,83
Дополнительные затраты в текущих ценах							
16		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	33618,24 1,098% от (3061770,19)	8277,9 1,098% от (753907,29)	36198,22 1,098% от (3296741,64)	9456,92 1,098% от (861286,13)	87551,28
17		Индекс - дефлятор на январь 2021 г. - 0,35%	10833,86 0,35% от (3061770,19)+ 1,098% от (3061770,19)	2657,65 0,35% от (753907,29)+1, 098% от (753907,29)	11665,29 0,35% от (3296741,64)+1, 098% от (3296741,64)	3047,6 0,35% от (861286,13)+1, 098% от (861286,13)	28214,4
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	44452,1	10945,55	47863,51	12504,52	115765,68
Налоги и обязательные платежи							
18	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	621244,46 20% от 3106222,29	152970,57 20% от 764852,84	668921,03 20% от 3344605,15	174758,13 20% от 873790,65	1617894,19
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	621244,46	152970,57	668921,03	174758,13	1617894,19
		Всего по сводному расчету	3727466,75	917823,41	4013526,18	1048548,78	9707365,12

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)