

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3791351,56 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАЭлектроснабжение ЭПУ земельного участка для размещения объектов сотовой связи по ул. Заполяная, кадастровый номер
23:43:0000000:17982 (ПРРЭС), г. Краснодар (ТУ 2-38-18-0332)
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	01-01 Демонтажные работы	22257,37	12317,35			34574,72
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	22257,37	12317,35			34574,72
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КТП-630 ТМГ-630	75631,82	30445,16	1288172,48		1394249,46
3	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ кабель АСБл 3х240 мм ² = 32м	100898,52	30931,21			131829,73
4	02-03	02-03 Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ Провод СИП-2 3х150+70 мм ² =86м, провод СИП-2 3х35+54,6 мм ² =164м, провод СИП-4 2х16 мм ² =55м	647127,22	201590,34			848717,56
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	823657,56	262966,71	1288172,48		2374796,75
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	845914,93	275284,06	1288172,48		2409371,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	08-01	08-01 Строительно-монтажные работы временной КТП	117700,15	58977,44			176677,59
6	08-02	08-02 Демонтажные работы временной КТПП	25210,81	30836,09			56046,9
7	08-03	08-03 Пусконаладочные работы временной КТП				39385,25	39385,25
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	142910,96	89813,53		39385,25	272109,74
		Итого по Главам 1-8	988825,89	365097,59	1288172,48	39385,25	2681481,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3955,3 0,4% от 988825,89	1460,39 0,4% от 365097,59			5415,69
9	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КТП				39385,25	39385,25
10	09-02	09-02 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				12629,39	12629,39
11	09-03	09-03 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				7511,37	7511,37
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3955,3	1460,39		59526,01	64941,7
		Итого по Главам 1-9	992781,19	366557,98	1288172,48	98911,26	2746422,91
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	12-01	12-01 ПИР				255100,19	255100,19
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				255100,19	255100,19
		Итого по Главам 1-12	992781,19	366557,98	1288172,48	354011,45	3001523,1
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	29783,44 3% от 992781,19	10996,74 3% от 366557,98	38645,17 3% от 1288172,48	10620,34 3% от 354011,45	90045,69
		Итого "Непредвиденные затраты"	29783,44	10996,74	38645,17	10620,34	90045,69
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г - 2,196%	22455,52 2,196% от 1022564,63	8291,1 2,196% от 377554,72	29136,92 2,196% от 1326817,65	8007,31 2,196% от 364631,79	67890,85
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	22455,52	8291,1	29136,92	8007,31	67890,85
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	209004,03 20% от 1045020,15	77169,16 20% от 385845,82	271190,91 20% от 1355954,57	74527,82 20% от 372639,1	631891,92
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	209004,03	77169,16	271190,91	74527,82	631891,92
		Всего по сводному расчету	1254024,18	463014,98	1627145,48	447166,92	3791351,56

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)