

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3987016,84 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение "ЭПУ устройства пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на объекте: Автомобильная дорога ст-ца Журавская - г. Тихорецк, км 63+490 в Тихорецком районе" (ТУ №2-51-19-0025 от 13.05.2019 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01	Строительно-монтажные работы КТП 250/10/0,4 с трансформатором ТМГсу-63/6/0,4	136333,68	47318,22	597607,84		781259,74
2	ЛС-02-02	Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ монтаж кабеля АПвПу2г 1х95/35 -544мм.-строительная длина, всего кабеля - 1759м.	1112893,24	322539,51			1435432,75
3	ЛС-02-03	Устройство ГНБ 24 м в 2 трубы диаметром 160 мм	366488,81				366488,81
4	ЛС-02-04	Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ монтаж провода СИП-3 1х50мм2 - 6м с монтажом разьединителя РЛК-10. IV/400 УХЛ и ограничителей перенапряжения HDA-MA-NHH	10090,41	2616,17	59875,94		72582,52
5	ЛС-02-05	Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ, монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6 мм2 -24м.	16342,82	32578,62			48921,44
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1642148,96	405052,52	657483,78		2704685,26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1642148,96	405052,52	657483,78		2704685,26
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	41053,72 2,5% от 1642148,96	10126,31 2,5% от 405052,52			51180,03
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	41053,72	10126,31			51180,03
		Итого по Главам 1-8	1683202,68	415178,83	657483,78		2755865,29
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	6732,81 0,4% от 1683202,68	1660,72 0,4% от 415178,83			8393,53
8	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				40213,88 (2674,82+197,6)/8*112	40213,88
9	ЛС-09-01	Пусконаладочные работы КТП				49642,3	49642,3
10	ЛС-09-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				2853,85	2853,85
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	6732,81	1660,72		92710,03	101103,56
		Итого по Главам 1-9	1689935,49	416839,55	657483,78	92710,03	2856968,85
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	ЛС-12-01	ПИР				322610,43	322610,43
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				322610,43	322610,43
		Итого по Главам 1-12	1689935,49	416839,55	657483,78	415320,46	3179579,28
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	50698,06 3% от 1689935,49	12505,19 3% от 416839,55	19724,51 3% от 657483,78	12459,61 3% от 415320,46	95387,37
		Итого "Непредвиденные затраты"	50698,06	12505,19	19724,51	12459,61	95387,37
Дополнительные работы и затраты							
13		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г - 1,098%	19112,16 1,098% от 1740633,55	4714,21 1,098% от 429344,74	7435,75 1,098% от 677208,29	4697,03 1,098% от 427780,07	35959,15
14		Индекс - дефлятор на март 2020 г. -0,35%	6159,11 0,35% от (1740633,55+ 1,098% от 1740633,55)	1519,21 0,35% от (429344,74+1, 098% от 429344,74)	2396,25 0,35% от (677208,29+1, 098% от 677208,29)	1513,67 0,35% от (427780,07+1, 098% от 427780,07)	11588,24
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	25271,27	6233,42	9832	6210,7	47547,39
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	353180,96 20% от 1765904,82	87115,63 20% от 435578,16	137408,06 20% от 687040,29	86798,15 20% от 433990,77	664502,8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	353180,96	87115,63	137408,06	86798,15	664502,8
		Всего по сводному расчету	2119085,78	522693,79	824448,35	520788,92	3987016,84

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)