

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту: "Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №26; ТУ № 1-53-19-0046"

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта: 6 141 301,96 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01	Строительство КТПН-вв-250/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГсу-160/10/0,4	58636,05	25008,46	709859,91		793504,42
2	ЛС-02-02	Строительство ВЛ-10кВ монтаж СИП-3 1х95 мм2 - строительная длина 1985м., всего провода 6222м.	2909191,56	39495,88	648003,98		3596691,42
3	ЛС-02-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ монтаж провода СИП-2 3х50+54,6 мм2 - 307м.	253620,09	5665,77	19343,73		278629,59
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3221447,7	70170,11	1377207,62		4668825,43
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС-07-01	Благоустройство	43804,28				43804,28
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	43804,28				43804,28
		Итого по Главам 1-7	3265251,98	70170,11	1377207,62		4712629,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	81631,3 2,5% от 3265251,98	1754,25 2,5% от 70170,11			83385,55
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	81631,3	1754,25			83385,55
		Итого по Главам 1-8	3346883,28	71924,36	1377207,62		4796015,26
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	13387,53 0,4% от 3346883,28	287,7 0,4% от 71924,36			13675,23
7	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				23627,38 (1268,43+419,24)/8*112	23627,38
8	ЛС-09-01	Пусконаладочные работы КТП				71315,71	71315,71
9	ЛС-09-02	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				2273,57	2273,57
10	ЛС-09-03	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				2681,84	2681,84
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	13387,53	287,7		99898,5	113573,73
		Итого по Главам 1-9	3360270,81	72212,06	1377207,62	99898,5	4909588,99
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	3360270,81	72212,06	1377207,62	99898,5	4909588,99
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	67205,42 2% от 3360270,81	1444,24 2% от 72212,06	27544,15 2% от 1377207,62	1997,97 2% от 99898,5	98191,78
		Итого "Непредвиденные затраты"	67205,42	1444,24	27544,15	1997,97	98191,78
Дополнительные работы и затраты							
12		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г - 2,196%	75267,38 2,196% от 3427476,23	1617,49 2,196% от 73656,3	30848,35 2,196% от 1404751,77	2237,65 2,196% от 101896,47	109970,87
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	75267,38	1617,49	30848,35	2237,65	109970,87
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	700548,72 20% от 3502743,61	15054,76 20% от 75273,79	287120,02 20% от 1435600,12	20826,82 20% от 104134,12	1023550,32
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	700548,72	15054,76	287120,02	20826,82	1023550,32
		Всего по сводному расчету	4203292,33	90328,55	1722720,14	124960,94	6141301,96

Составил: инженер-сметчик:
(должность, подпись, расшифровка)