

## РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Юго-Западная ф.ЮЗ-111 до РП-55 (ЗРРЭС) г. Краснодар

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 26 988 039,67 руб

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ (Кабель АПвПу2г 3х(1х500/50) - 1995м; Кабель АПвПу2г 3х(1х500/70) - 1121м)	13615047,38	806613,48			14421660,86
2	02-02	02-02 Устройство ГНБ (ГНБ №1 - 52 м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №2 - 78 м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №3 - 92м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №4- 98м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №5- 94м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №6-46м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №7- 45м в 2 трубы Ду225мм)	5248587,33				5248587,33
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			18863634,71	806613,48			19670248,19
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
3	07-01	07-01 Разборка и восстановление покрытий	1023219,57				1023219,57
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			1023219,57				1023219,57
<b>Итого по Главам 1-7</b>			19886854,28	806613,48			20693467,76
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2%	397737,09 2% от 19886854,28	16132,27 2% от 806613,48			413869,36
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			397737,09	16132,27			413869,36
<b>Итого по Главам 1-8</b>			20284591,37	822745,75			21107337,12
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				5768,29	5768,29
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	81138,37 0,4% от 20284591,37	3290,98 0,4% от 822745,75			84429,35
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			81138,37	3290,98		5768,29	90197,64
<b>Итого по Главам 1-9</b>			20365729,74	826036,73		5768,29	21197534,76
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
<b>Итого по Главам 1-12</b>			20365729,74	826036,73		5768,29	21197534,76
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	407314,59 2% от 20365729,74	16520,73 2% от 826036,73	2% от 0	115,37 2% от 5768,29	423950,69
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			407314,59	16520,73		115,37	423950,69
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
8		Индекс - дефлятор на декабрь 2020 г. - 3,294%	684264,08 3,294% от 20773044,33	27753,84 3,294% от 842557,46	3,294% от 0	193,81 3,294% от 5883,66	712211,73
9		Индекс - дефлятор на март 2021 г. - 0,7%	150201,16 0,7% от (20773044,33 +3,294% от 20773044,33)	6092,18 0,7% от (842557,46+3,294% от 842557,46)	0,7% от (0+3,294% от 0)	42,54 0,7% от (5883,66+3,294% от 5883,66)	156335,88
<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>			834465,24	33846,02		236,35	868547,61
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	4321501,91 20% от 21607509,57	175280,7 20% от 876403,48	20% от 0	1224 20% от 6120,01	4498006,61
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			4321501,91	175280,7		1224	4498006,61
<b>Всего по сводному расчету</b>			25929011,48	1051684,18		7344,01	26 988 039,67

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)