


РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Юго-Западная ф. ЮЗ-218 до РП-55 (ЗРРЭС) г. Краснодар

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 29 951 145,98 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2020г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-01 | 02-01 Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ (Кабель АПвПу2г 3х(1х500/50) - 1960м; Кабель АПвПу2г 3х(1х500/70) -1120м | 12703267,21 | 723905,36 | | | 13427172,57 |
| 2 | 02-02 | 02-02 Устройство ГНБ (ГНБ №1 - 52 м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №2 - 78 м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №3 - 92м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №4 - 98м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №5 - 94м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №6 - 46м в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №7 - 45м в 2 трубы Ду225мм. | 6106118,09 | | | | 6106118,09 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 18809385,3 | 723905,36 | | | 19533290,66 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 3 | 07-01 | 07-01 Разборка и восстановление покрытий | 3432799,93 | | | | 3432799,93 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 3432799,93 | | | | 3432799,93 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 22242185,23 | 723905,36 | | | 22966090,59 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 4 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,7 | Временные здания и сооружения - 2% | 444843,7 2% от 22242185,23 | 14478,11 2% от 723905,36 | | | 459321,81 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 444843,7 | 14478,11 | | | 459321,81 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 22687028,93 | 738383,47 | | | 23425412,4 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 5 | 09-01 | 09-01 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | | | | 5768,29 | 5768,29 |
| 6 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 90748,12 0,4% от 22687028,93 | 2953,53 0,4% от 738383,47 | | | 93701,65 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 90748,12 | 2953,53 | | 5768,29 | 99469,94 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 22777777,05 | 741337 | | 5768,29 | 23524882,34 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 22777777,05 | 741337 | | 5768,29 | 23524882,34 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 455555,54 2% от 22777777,05 | 14826,74 2% от 741337 | 2% от 0 | 115,37 2% от 5768,29 | 470497,65 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 455555,54 | 14826,74 | | 115,37 | 470497,65 |
| Дополнительные работы и затраты | | | | | | | |
| 8 | | Индекс - дефлятор на декабрь 2020 г. - 3,294% | 765305,98 3,294% от 23233332,59 | 24908,03 3,294% от 756163,74 | 3,294% от 0 | 193,81 3,294% от 5883,66 | 790407,82 |
| 9 | | Индекс - дефлятор на март 2021 г. - 0,7% | 167990,47 0,7% от (23233332,59 +3,294% от 23233332,59) | 5467,5 0,7% от (756163,74+3, 294% от 756163,74) | 0,7% от (0+3,294% от 0) | 42,54 0,7% от (5883,66+3,2 94% от 5883,66) | 173500,51 |
| | | Итого "Дополнительные работы и затраты" | 933296,45 | 30375,53 | | 236,35 | 963908,33 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 10 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 4833325,81 20% от 24166629,04 | 157307,85 20% от 786539,27 | 20% от 0 | 1224 20% от 6120,01 | 4991857,66 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 4833325,81 | 157307,85 | | 1224 | 4991857,66 |
| | | Всего по сводному расчету | 28999954,85 | 943847,12 | | 7344,01 | 29951145,98 |

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)