

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3824669,41 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-38-20-2379

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 тмг-250	84177,89	59201,39	1392195,23		1535574,51
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АСБ 3х240=2х0,1 км	456898,85	131328,89			588227,74
3	02-03	02-02-3 ГНБ 3 труба 160-0,020 км	167747,63	68266,22			236013,85
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70-1х70=0,1 км	120960,08	79258,81	24902,04		225120,93
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	829784,45	338055,31	1417097,27		2584937,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	45309,64				45309,64
6	ЛС	07-02 Благоустройство	3924,21				3924,21
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	49233,85				49233,85
		Итого по Главам 1-7	879018,3	338055,31	1417097,27		2634170,88
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	21975,46 2,5% от 879018,3	8451,38 2,5% от 338055,31			30426,84
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	21975,46	8451,38			30426,84
		Итого по Главам 1-8	900993,76	346506,69	1417097,27		2664597,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3603,98 0,4% от 900993,76	1386,03 0,4% от 346506,69			4990,01
9		Командировочные расходы				11521,3 (652,71+170,24)/8*112	11521,3
10	ЛС	09-01 ПНР 2КЛ-10кВ				17920,12	17920,12
11	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-0,4кВ				5022,09	5022,09
12	ЛС	09-01 ПНР КТП				59138,52	59138,52
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3603,98	1386,03		93602,03	98592,04
		Итого по Главам 1-9	904597,74	347892,72	1417097,27	93602,03	2763189,76
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				276318,98 10% от 2763189,76	276318,98
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				276318,98	276318,98
		Итого по Главам 1-12	904597,74	347892,72	1417097,27	369921,01	3039508,74
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	27137,93 3% от 904597,74	10436,78 3% от 347892,72	42512,92 3% от 1417097,27	11097,63 3% от 369921,01	91185,26
		Итого "Непредвиденные затраты"	27137,93	10436,78	42512,92	11097,63	91185,26
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	10230,46 1,098% от (931735,67)	3934,46 1,098% от (358329,5)	16026,52 1,098% от (1459610,19)	4183,58 1,098% от (381018,64)	34375,02
16		Индекс - дефлятор на февраль 2020 г. - 0,7%	6593,76 0,7% от (931735,67+1,098% от 931735,67)	2535,85 0,7% от (358329,5+1,098% от 358329,5)	10329,46 0,7% от (1459610,19+1,098% от 1459610,19)	2696,42 0,7% от (381018,64+1,098% от 381018,64)	22155,49
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	16824,22	6470,31	26355,98	6880	56530,51
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	189711,98 20% от 948559,89	72959,96 20% от 364799,81	297193,23 20% от 1485966,17	77579,73 20% от 387898,64	637444,9
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	189711,98	72959,96	297193,23	77579,73	637444,9
		Всего по сводному расчету	1138271,87	437759,77	1783159,4	465478,37	3824669,41

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)