

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4550668,11 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-34-20-3753

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-400 тмг-250	84177,89	45873,58	972401,98		1102453,45
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-6кВ АСБЛ 3х185=2х0,075 км	323013,45	115060,65			438074,1
3	ЛС	02-03 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х120=2х0,33км	459901,39	213268,81			673170,2
4	ЛС	02-02-01 ГНБ 3 труба 160-0,011 км	96794,32	37546,42			134340,74
5	ЛС	02-02-02 ГНБ 3 труба 160-0,05 км	404259,31	170665,56			574924,87
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1368146,36	582415,02	972401,98		2922963,36
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	191094,28				191094,28
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	191094,28				191094,28
		Итого по Главам 1-7	1559240,64	582415,02	972401,98		3114057,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	38981,02 2,5% от 1559240,64	14560,38 2,5% от 582415,02			53541,4
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	38981,02	14560,38			53541,4
		Итого по Главам 1-8	1598221,66	596975,4	972401,98		3167599,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	6392,89 0,4% от 1598221,66	2387,9 0,4% от 596975,4			8780,79
9		Командировочные расходы				18699,94 (1013,53+322,18)/8*112	18699,94
10	ЛС	09-01 ПНР 2КЛ-0,4 кВ				15560	15560
11	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ-6кВ				17920,12	17920,12
12	ЛС	09-03 ПНР КТП				59138,52	59138,52
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	6392,89	2387,9		111318,58	120099,37
		Итого по Главам 1-9	1604614,55	599363,3	972401,98	111318,58	3287698,41
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				328769,84 10% от 3287698,41	328769,84
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				328769,84	328769,84
		Итого по Главам 1-12	1604614,55	599363,3	972401,98	440088,42	3616468,25
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	48138,44 3% от 1604614,55	17980,9 3% от 599363,3	29172,06 3% от 972401,98	13202,65 3% от 440088,42	108494,05
		Итого "Непредвиденные затраты"	48138,44	17980,9	29172,06	13202,65	108494,05
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	18147,23 1,098% от (1652752,99)	6778,44 1,098% от (617344,2)	10997,28 1,098% от (1001574,04)	4977,14 1,098% от (453291,07)	40900,09
16		Индекс - дефлятор на февраль 2020 г. - 0,7%	11696,3 0,7% от (1652752,99+ 1,098% от 1652752,99)	4368,86 0,7% от (617344,2+1,0 98% от 617344,2)	7088 0,7% от (1001574,04+1 ,098% от 1001574,04)	3207,88 0,7% от (453291,07+1 ,098% от 453291,07)	26361,04
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	29843,53	11147,3	18085,28	8185,02	67261,13
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	336519,3 20% от 1682596,52	125698,3 20% от 628491,5	203931,86 20% от 1019659,32	92295,22 20% от 461476,09	758444,68
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	336519,3	125698,3	203931,86	92295,22	758444,68
		Всего по сводному расчету	2019115,82	754189,8	1223591,18	553771,31	4550668,11

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)