

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1907570,6 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ 0.4 кВ Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-31-20-3197

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ-0,4кВ АПвББШп 4х95=0,4 км	381380,4	132803,8			514184,2
2	ЛС	02-02 ГНБ 2 трубы труба 160 - 0,06 км	483096,55	136532,45			619629
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	864476,95	269336,25			1133813,2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	189054,44				189054,44
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	189054,44				189054,44
		Итого по Главам 1-7	1053531,39	269336,25			1322867,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	26338,28	6733,41			33071,69
		2,5% от	1053531,39	2,5% от			
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	26338,28	6733,41			33071,69
		Итого по Главам 1-8	1079869,67	276069,66			1355939,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4319,48	1104,28			5423,76
		0,4% от	1079869,67	0,4% от			
6		Командировочные расходы				9010,26 (411,28+232,31)/8*112	9010,26
7	ЛС	09-01 ПНР КЛ-0,4 кВ				7779,63	7779,63
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4319,48	1104,28		16789,89	22213,65
		Итого по Главам 1-9	1084189,15	277173,94		16789,89	1378152,98
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01	Проектные работы				137815,3 10% от 1378152,98	137815,3
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				137815,3	137815,3
		Итого по Главам 1-12	1084189,15	277173,94		154605,19	1515968,28
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	32525,67	8315,22		4638,16	45479,05
		3% от	1084189,15	3% от	3% от 0	3% от	
		Итого "Непредвиденные затраты"	32525,67	8315,22		4638,16	45479,05
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	12261,53 1,098% от (1116714,82)	3134,67 1,098% от (285489,16)	1,098% от (0)	1748,49 1,098% от (159243,35)	17144,69
11		Индекс - дефлятор на февраль 2020 г. - 0,7%	7902,83 0,7% от (1116714,82+ 1,098% от 1116714,82)	2020,37 0,7% от (285489,16+1, 098% от 285489,16)	0,7% от (0+1,098% от 0)	1126,94 0,7% от (159243,35+1, 098% от 159243,35)	11050,14
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	20164,36	5155,04		2875,43	28194,83
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	227375,84 20% от 1136879,18	58128,84 20% от 290644,2	20% от 0	32423,76 20% от 162118,78	317928,44
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	227375,84	58128,84		32423,76	317928,44
		Всего по сводному расчету	1364255,02	348773,04		194542,54	1907570,6

 Исполнитель: _____
 (должность, подпись, расшифровка)