

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Строительство КЛ-10кВ от ПС Тургеневская (I с.ш.) до реконструированной ЗБРТП-366 (I с.ш.) (ПРРЭС) г. Краснодар

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 28 343 967,41 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КЛ-10кВ (Кабель АПвПу2г-10 3х(1х500/95)-1962м	595190,84	11991029,23			12586220,07
2	02-02	02-02 Устройство ГНБ в 2 трубы ГНБ №1 (20 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №2 (28 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №3 (163 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №4 (30 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №5 (19 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №6 (189 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №7 (171 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №8 (17 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №9 (58 метров в 2 трубы Ду225мм; ГНБ №10 (13 метров в 2 трубы Ду225мм	8768643,87				8768643,87
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	9363834,71	11991029,23			21354863,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01	07-01 Разборка и восстановление покрытий	241898,38				241898,38
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	241898,38				241898,38
		Итого по Главам 1-7	9605733,09	11991029,23			21596762,32
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	240143,33 2,5% от 9605733,09	299775,73 2,5% от 11991029,23			539919,06
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	240143,33	299775,73			539919,06
		Итого по Главам 1-8	9845876,42	12290804,96			22136681,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	39383,51 0,4% от 9845876,42	49163,22 0,4% от 12290804,96			88546,73
6	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КЛ-10кВ				2940,86	2940,86
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	39383,51	49163,22		2940,86	91487,59
		Итого по Главам 1-9	9885259,93	12339968,18		2940,86	22228168,97
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	9885259,93	12339968,18		2940,86	22228168,97
Непредвиденные затраты							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	197705,2 2% от 9885259,93	246799,36 2% от 12339968,18	2% от 0	58,82 2% от 2940,86	444563,38
		Итого "Непредвиденные затраты"	197705,2	246799,36		58,82	444563,38
Дополнительные работы и затраты							
8		Индекс - дефлятор на декабрь 2020 г. - 3,294%	332132,87 3,294% от 10082965,13	414608,12 3,294% от 12586767,54	3,294% от 0	98,81 3,294% от 2999,68	746839,8
9		Индекс - дефлятор на март 2021 г. - 1,05%	109358,53 1,05% от (10082965,13 +3,294% от 10082965,13)	91009,63 0,7% от (12586767,54 +3,294% от 12586767,54)	1,05% от (0+3,294% от 0)	32,53 1,05% от (2999,68+3,2 94% от 2999,68)	200400,69
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	441491,4	505617,75		131,34	947240,49
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	2104891,31 20% от 10524456,53	2618477,06 20% от 13092385,29	20% от 0	626,2 20% от 3131,02	4723994,57
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2104891,31	2618477,06		626,2	4723994,57
		Всего по сводному расчету	12629347,84	15710862,35		3757,22	28343967,41

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)