

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7902174,07 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Электроснабжение ЭПУ земельного участка для строительства офисного центра, ул. Калинина, дом № 58, г. Тихорецк (ТУ № 3-51-19-1108)»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01	Строительно-монтажные работы КТППН-КК/в-400/10,0;4 кВ с ТМГ11-250/6/0,4 Д/У	85822,79	24377,59	1974728,06		2084928,44
2	ЛС-02-02	Строительно-монтажные работы КЛ-6 кВ (монтаж кабеля АСБл 3х150 мм2 - 605м)	865123,05	69536,74			934659,79
3	ЛС-02-03	Устройство ГНБ КЛ-6 кВ (5ГНБ общей длиной 131м в 2 трубы Д=110мм и 1ГНБ длиной 16м в 3 трубы Д=160мм)	1173660,74				1173660,74
4	ЛС-02-04	Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ (монтаж кабеля АВВБШнг 4х185 мм2 -230м)	247707,23	54882,15			302589,38
5	ЛС-02-05	Устройство ГНБ 2КЛ-0,4 кВ (2 ГНБ общей длиной 118м в 2 трубы Д=110мм и 1 ГНБ длиной 18м в 2 трубы Д=160мм)	874846,75				874846,75
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			3247160,56	148796,48	1974728,06		5370685,1
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	ЛС-07-01	Разборка и восстановление покрытий	52384,03				52384,03
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			52384,03				52384,03
Итого по главам 1-7			3299544,59	148796,48	1974728,06		5423069,13
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	82488,61 2,5% от 3299544,59	3719,91 2,5% от 148796,48			86208,52
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			82488,61	3719,91			86208,52
Итого по главам 1-8			3382033,2	152516,39	1974728,06		5509277,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	13528,13 0,4% от 3382033,2	610,07 0,4% от 152516,39			14138,2
9	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				25032,14 (1245,42+542,59)/8*112	25032,14
10	ЛС-09-01	Пусконаладочные работы КТП				39385,25	39385,25
11	ЛС-09-02	Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ				18562,37	18562,37
12	ЛС-09-03	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				22396,75	22396,75
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			13528,13	610,07		105376,51	119514,71
Итого по главам 1-9			3395561,33	153126,46	1974728,06	105376,51	5628792,36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	ЛС-12-01	ПИР				583684,05	583684,05
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						583684,05	583684,05
Итого по главам 1-12			3395561,33	153126,46	1974728,06	689060,56	6212476,41
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	101866,84 3% от 3395561,33	4593,79 3% от 153126,46	59241,84 3% от 1974728,06	20671,82 3% от 689060,56	186374,29
Итого "Непредвиденные затраты"			101866,84	4593,79	59241,84	20671,82	186374,29
Дополнительные работы и затраты							
15		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г - 2,196%	76803,52 2,196% от 3497428,17	3463,54 2,196% от 157720,25	44665,98 2,196% от 2033969,9	15585,72 2,196% от 709732,38	140518,76
16		Индекс - инфляции на февраль 2021 г. -0,7%	25019,62 0,7% от (3497428,17+ 2,196% от 3497428,17)	1128,29 0,7% от (157720,25+2, 196% от 157720,25)	14550,45 0,7% от (2033969,9+2, 196% от 2033969,9)	5077,23 0,7% от (709732,38+2, 196% от 709732,38)	45775,59
Итого "Дополнительные работы и затраты"			101823,14	4591,83	59216,43	20662,95	186294,35
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	719850,26 20% от 3599251,31	32462,42 20% от 162312,08	418637,27 20% от 2093186,33	146079,07 20% от 730395,33	1317029,02
Итого "Налоги и обязательные платежи"			719850,26	32462,42	418637,27	146079,07	1317029,02
Всего по сводному расчету			4319101,57	194774,5	2511823,6	876474,4	7902174,07

Составил: инженер-сметчик:
(должность, подпись, расшифровка)