

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2864462,43 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-54-20-3819

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ-0,4кВ АПвБбШнг 4х240=0,31 км	527614,52	129135,52			656750,04
2	ЛС	02-02-ГНБ 2 трубы труба 160 - 0,12 км	956120	273064,9			1229184,9
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1483734,52	402200,42			1885934,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	105855,47				105855,47
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	105855,47				105855,47
		Итого по Главам 1-7	1589589,99	402200,42			1991790,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	39739,75 2,5% от 1589589,99	10055,01 2,5% от 402200,42			49794,76
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	39739,75	10055,01			49794,76
		Итого по Главам 1-8	1629329,74	412255,43			2041585,17
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	6517,32 0,4% от 1629329,74	1649,02 0,4% от 412255,43			8166,34
6		Командировочные расходы				11942,7 (490,13+362,92)/8*112	11942,7
7	ЛС	09-01 ПНР КЛ-0,4 кВ				7779,63	7779,63
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	6517,32	1649,02		19722,33	27888,67
		Итого по Главам 1-9	1635847,06	413904,45		19722,33	2069473,84
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01	Проектные работы				206947,38 10% от 2069473,84	206947,38
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				206947,38	206947,38
		Итого по Главам 1-12	1635847,06	413904,45		226669,71	2276421,22
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	49075,41 3% от 1635847,06	12417,13 3% от 413904,45	3% от 0	6800,09 3% от 226669,71	68292,63
		Итого "Непредвиденные затраты"	49075,41	12417,13		6800,09	68292,63
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	18500,45 1,098% от (1684922,47)	4681,01 1,098% от (426321,58)	1,098% от (0)	2563,5 1,098% от (233469,8)	25744,96
11		Индекс - дефлятор на февраль 2020 г. - 0,7%	11923,96 0,7% от (1684922,47+ 1,098% от 1684922,47)	3017,02 0,7% от (426321,58+1, 098% от 426321,58)	0,7% от (0+1,098% от 0)	1652,23 0,7% от (233469,8+1, 098% от 233469,8)	16593,21
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	30424,41	7698,03		4215,73	42338,17
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	343069,38 20% от 1715346,88	86803,92 20% от 434019,61	20% от 0	47537,11 20% от 237685,53	477410,41
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	343069,38	86803,92		47537,11	477410,41
		Всего по сводному расчету	2058416,26	520823,53		285222,64	2864462,43

 Исполнитель: _____
 (должность, подпись, расшифровка)