


РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-55-18-1116 г. Новороссийск

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 4 383 996,69руб.

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	01-01 Подготовительные работы+	5131,2				5131,2
2	02-02	01-02 Демонтажные работы+	13250,75	1101,81			14352,56
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	18381,95	1101,81			19483,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КТП	99998,87	56062,94	1174319,81		1330381,62
4	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы ЯКНО	13621,49	57561,88	181580,14		252763,51
5	02-02	02-03 Строительно-монтажные работы ВЛИ-6кВ	222138,2	279466,95	24245,45		525850,6
6	02-04	02-04 Строительно-монтажные работы КЛ 10 кВ	162302,77	132816,02			295118,79
7	02-05	02-05 Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ	321255,58	160016,74	29466,54		510738,86
8	02-06	02-06 Строительно-монтажные работы КЛ 0,4 кВ	28656,18	19567,02			48223,2
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	847973,09	705491,55	1409611,94		2963076,58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	866355,04	706593,36	1409611,94		2982560,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	21658,88 2,5% от 866355,04	17664,83 2,5% от 706593,36			39323,71
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	21658,88	17664,83			39323,71
		Итого по Главам 1-8	888013,92	724258,19	1409611,94		3021884,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3552,06 0,4% от 888013,92	2897,03 0,4% от 724258,19			6449,09
11	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112)				18757,76 (1143,91+195,93)/8*112	18757,76
12	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КТП+				112609,94	112609,94
13	09-02	09-02 Пусконаладочные работы КЛ-10кВ+				2853,85	2853,85
14	09-03	09-03 Пусконаладочные работы КЛ 0,4кВ+				204,06	204,06
15	09-04	09-04 Пусконаладочные работы ВЛИ 0,4кВ+				5212,13	5212,13
16	09-05	09-05 Пусконаладочные работы ЯКНО+				23632,97	23632,97
17	09-06	09-06 Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ+				3597,75	3597,75
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3552,06	2897,03		166868,46	173317,55
		Итого по Главам 1-9	891565,98	727155,22	1409611,94	166868,46	3195201,6
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	ЛС	Проектно-изыскательские работы				310782,29	310782,29
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				310782,29	310782,29
		Итого по Главам 1-12	891565,98	727155,22	1409611,94	477650,75	3505983,89
Непредвиденные затраты							
19	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	17831,32 2% от 891565,98	14543,1 2% от 727155,22	28192,24 2% от 1409611,94	9553,02 2% от 477650,75	70119,68
		Итого "Непредвиденные затраты"	17831,32	14543,1	28192,24	9553,02	70119,68
Дополнительные работы и затраты							
20		Индекс - дефлятор на декабрь 2020 г. - 1,098%	9985,18 1,098% от 909397,3	8143,85 1,098% от 741698,32	15787,09 1,098% от 1437804,18	5349,5 1,098% от 487203,77	39265,62
21		Индекс - дефлятор на март 2021 г. - 1,05%	9653,52 1,05% от (909397,3+1,098% от 909397,3)	7873,34 1,05% от (741698,32+1,098% от 741698,32)	15262,71 1,05% от (1437804,18+1,098% от 1437804,18)	5171,81 1,05% от (487203,77+1,098% от 487203,77)	37961,38
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	19638,7	16017,19	31049,8	10521,31	77227
Налоги и обязательные платежи							
22	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	185807,2 20% от 929036	151543,1 20% от 757715,51	293770,8 20% от 1468853,98	99545,02 20% от 497725,08	730666,12
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	185807,2	151543,1	293770,8	99545,02	730666,12
		Всего по сводному расчету	1114843,2	909258,61	1762624,78	597270,1	4 383 996,69

Составил: 
(должность, подпись, расценовка)