

Заказчик

"Утвержден" « » 2019 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 12742837,34 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 2-32-19-0216 г. Апшеронск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-250 тмгсу-25	68276,32	25914,25	647303,71		741494,28
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ-10 3х70=0,16км	206119,81	37491,46			243611,27
3	ЛС	02-03 Строительство ВЛЗ-10кВ СИП-3 3х1х70=3х3,6км	3562505,76	2589394,08	758843,05		6910742,89
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2 3х35+1х54,6=0,46 км	300371,79	274023,12	49803,9		624198,81
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4137273,68	2926822,91	1455950,66		8520047,25
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	87615,85				87615,85
6	ЛС	07-02 Благоустройство	89396,86				89396,86
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	177012,71				177012,71
		Итого по Главам 1-7	4314286,39	2926822,91	1455950,66		8697059,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	107857,16 2,5% от 4314286,39	73170,57 2,5% от 2926822,91			181027,73
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	107857,16	73170,57			181027,73
		Итого по Главам 1-8	4422143,55	2999993,48	1455950,66		8878087,69
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	17688,57 0,4% от 4422143,55	11999,97 0,4% от 2999993,48			29688,54
9		Командировочные расходы				56687,96 (3372,36+676,78)/8*112	56687,96
10	ЛС	09-01 ПНР КТП				57200,21	57200,21
11	ЛС	09-02 ПНР КЛ-10кВ				4182,23	4182,23
12	ЛС	09-03 ПНР ВЛЗ-10кВ				174693,33	174693,33
13	ЛС	09-04 ПНР ВЛИ-0,4кВ				3515,78	3515,78
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	17688,57	11999,97		296279,51	325968,05
		Итого по Главам 1-9	4439832,12	3011993,45	1455950,66	296279,51	9204055,74
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-01	Проектные работы				920405,57 10% от 9204055,74	920405,57
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				920405,57	920405,57
		Итого по Главам 1-12	4439832,12	3011993,45	1455950,66	1216685,08	10124461,31
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	133194,96 3% от 4439832,12	90359,8 3% от 3011993,45	43678,52 3% от 1455950,66	36500,55 3% от 1216685,08	303733,83
		Итого "Непредвиденные затраты"	133194,96	90359,8	43678,52	36500,55	303733,83
Дополнительные затраты в текущих ценах							
16		Индекс - инфляции на ноябрь 2020 г. - 1,83%	83686,4 1,83% от (4573027,08)	56773,06 1,83% от (3102353,25)	27443,21 1,83% от (1499629,18)	22933,3 1,83% от (1253185,63)	190835,97
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	83686,4	56773,06	27443,21	22933,3	190835,97
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	931342,7 20% от 4656713,48	631825,26 20% от 3159126,31	305414,48 20% от 1527072,39	255223,79 20% от 1276118,93	2123806,23
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	931342,7	631825,26	305414,48	255223,79	2123806,23
		Всего по сводному расчету	5588056,18	3790951,57	1832486,87	1531342,72	12742837,34

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)