

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2519709,15 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-34-20-3403
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-400 тмг-160	84177,89	59201,39	891337,92		1034717,2
2	02-03	02-02-3 ГНБ 3 труба 160-0,0075 км	69201,71	25599,85			94801,56
3	ЛС	02-03 Строительство 2КЛ-10кВ АПвПу2г 3х1х240=2х0,05км	193323,73	123179,01			316502,74
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95-1х54,6=0,1 км	127021,9	79258,81	24902,04		231182,75
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	473725,23	287239,06	916239,96		1677204,25
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	23923,14				23923,14
6	ЛС	07-02 Благоустройство	3924,21				3924,21
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	27847,35				27847,35
		Итого по Главам 1-7	501572,58	287239,06	916239,96		1705051,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	12539,31 2,5% от 501572,58	7180,98 2,5% от 287239,06			19720,29
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	12539,31	7180,98			19720,29
		Итого по Главам 1-8	514111,89	294420,04	916239,96		1724771,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2056,45 0,4% от 514111,89	1177,68 0,4% от 294420,04			3234,13
9		Командировочные расходы				10138,52 (593,85+130,33)/8*112	10138,52
10	ЛС	09-01 ПНР 2КЛ-10кВ				17920,12	17920,12
11	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-0,4кВ				5198,48	5198,48
12	ЛС	09-01 ПНР КТП				59138,52	59138,52
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2056,45	1177,68		92395,64	95629,77
		Итого по Главам 1-9	516168,34	295597,72	916239,96	92395,64	1820401,66
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				182040,17 10% от 1820401,66	182040,17
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				182040,17	182040,17
		Итого по Главам 1-12	516168,34	295597,72	916239,96	274435,81	2002441,83
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	15485,05 3% от 516168,34	8867,93 3% от 295597,72	27487,2 3% от 916239,96	8233,07 3% от 274435,81	60073,25
		Итого "Непредвиденные затраты"	15485,05	8867,93	27487,2	8233,07	60073,25
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	5837,55 1,098% от (531653,39)	3343,03 1,098% от (304465,65)	10362,12 1,098% от (943727,16)	3103,7 1,098% от (282668,88)	22646,4
16		Индекс - дефлятор на февраль 2020 г. - 0,7%	3762,44 0,7% от (531653,39+1,098% от 531653,39)	2154,66 0,7% от (304465,65+1,098% от 304465,65)	6678,63 0,7% от (943727,16+1,098% от 943727,16)	2000,41 0,7% от (282668,88+1,098% от 282668,88)	14596,14
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	9599,99	5497,69	17040,75	5104,11	37242,54
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	108250,68 20% от 541253,38	61992,67 20% от 309963,34	192153,58 20% от 960767,91	57554,6 20% от 287772,99	419951,53
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	108250,68	61992,67	192153,58	57554,6	419951,53
		Всего по сводному расчету	649504,06	371956,01	1152921,49	345327,59	2519709,15

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)