

Заказчик

"Утвержден" « » 2019 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 5708059,28 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство БКТП-630 кВА взамен ТП-32, гора Кадош в г. Туапсе

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-630 тмг-630	84898,8	59683,9	3567554,11		3712136,81
2	ЛС	02-02 Перезавод КЛ-6кВ АСБл 3х240=0,03 км	92622,33	53124,4			145746,73
3	ЛС	02-03 Перезавод КЛ-0,4кВ АВВГ 4х120=0,03 км	26079,81	33695,9			59775,71
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70+1х70=0,03 км	43356,69	24337,2	24524,2		92218,09
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	246957,63	170841,4	3592078,31		4009877,34
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	43568,17				43568,17
6	ЛС	07-02 Благоустройство	1319,38				1319,38
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	44887,55				44887,55
		Итого по Главам 1-7	291845,18	170841,4	3592078,31		4054764,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	7296,13 2,5% от 291845,18	4271,04 2,5% от 170841,4			11567,17
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	7296,13	4271,04			11567,17
		Итого по Главам 1-8	299141,31	175112,44	3592078,31		4066332,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1196,57 0,4% от 299141,31	700,45 0,4% от 175112,44			1897,02
9		Командировочные расходы				7418,88 (448,93+80,99)/8*112	7418,88
10	ЛС	09-01 ПНР БКТП				59598,48	59598,48
11	ЛС	09-02 ПНР КЛ-6 кВ				9029,37	9029,37
12	ЛС	09-03 ПНР КЛ-0,4 кВ				7840,14	7840,14
13	ЛС	09-04 ПНР ВЛ-0,4кВ				2596,78	2596,78
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1196,57	700,45		86483,65	88380,67
		Итого по Главам 1-9	300337,88	175812,89	3592078,31	86483,65	4154712,73
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-01	Проектные работы				415471,27 10% от 4154712,73	415471,27
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				415471,27	415471,27
		Итого по Главам 1-12	300337,88	175812,89	3592078,31	501954,92	4570184
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	9010,14 3% от 300337,88	5274,39 3% от 175812,89	107762,35 3% от 3592078,31	15058,65 3% от 501954,92	137105,53
		Итого "Непредвиденные затраты"	9010,14	5274,39	107762,35	15058,65	137105,53
Дополнительные затраты в текущих ценах							
16		Индекс - дефлятор на март 2020 г. - 1,05%	3248,15 1,05% от 309348,02	1901,42 1,05% от 181087,28	38848,33 1,05% от 3699840,66	5428,64 1,05% от 517013,57	49426,54
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	3248,15	1901,42	38848,33	5428,64	49426,54
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	62519,23 20% от 312596,17	36597,74 20% от 182988,7	747737,8 20% от 3738688,99	104488,44 20% от 522442,21	951343,21
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	62519,23	36597,74	747737,8	104488,44	951343,21
		Всего по сводному расчету	375115,4	219586,44	4486426,79	626930,65	5708059,28

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)