

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3524133,3 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-52-20-3800 г. Туапсе

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 тмг-400	84890,62	46239,54	1608866,55		1739996,71
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-6кВ АПвПуг 3х(1х300)=2х0,075км	389590,45	144924,78			534515,23
3		02-03 ГНБ 3 трубы труба 160 0,011км	87483,67	37545,7			125029,37
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	561964,74	228710,02	1608866,55		2399541,31
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	46235,91				46235,91
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	46235,91				46235,91
		Итого по Главам 1-7	608200,65	228710,02	1608866,55		2445777,22
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	15205,02 2,5% от 608200,65	5717,75 2,5% от 228710,02			20922,77
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	15205,02	5717,75			20922,77
		Итого по Главам 1-8	623405,67	234427,77	1608866,55		2466899,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2493,62 0,4% от 623405,67	937,71 0,4% от 234427,77			3431,33
7		Командировочные расходы				8460,06 (511,63+92,66)/8*112	8460,06
8	ЛС	09-01 ПНР 2КЛ-6 кВ				18059,49	18059,49
9	ЛС	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2493,62	937,71		86118,03	89549,36
		Итого по Главам 1-9	625899,29	235365,48	1608866,55	86118,03	2556249,35
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01	Проектные работы				255624,94 10% от 2556249,35	255624,94
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				255624,94	255624,94
		Итого по Главам 1-12	625899,29	235365,48	1608866,55	341742,97	2811874,29
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	18776,98 3% от 625899,29	7060,96 3% от 235365,48	48266 3% от 1608866,55	10252,29 3% от 341742,97	84356,23
		Итого "Непредвиденные затраты"	18776,98	7060,96	48266	10252,29	84356,23
Дополнительные затраты в текущих ценах							
12		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	9025,47 1,4% от 644676,27	3393,97 1,4% от 242426,44	23199,86 1,4% от 1657132,55	4927,93 1,4% от 351995,26	40547,23
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	9025,47	3393,97	23199,86	4927,93	40547,23
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	130740,35 20% от 653701,74	49164,08 20% от 245820,41	336066,48 20% от 1680332,41	71384,64 20% от 356923,19	587355,55
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	130740,35	49164,08	336066,48	71384,64	587355,55
		Всего по сводному расчету	784442,09	294984,49	2016398,89	428307,83	3524133,3

Исполнитель:

(должность, подпись, расцифровка)