

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Строительство БРТП-6 кВ ф. "Г-14" ул.Урюпинская г.Гулькевичи

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 20883892,8 руб

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС 01-01 | Демонтажные работы | 23690,8 | | | | 23690,8 |
| | | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 23690,8 | | | | 23690,8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 2 | ЛС 02-01 | Строительно-монтажные работы БРТП | 238344,85 | 860522,73 | 12238413,71 | | 13337281,29 |
| 3 | ЛС 02-02 | Строительно-монтажные работы ВЛ3-10кВ СИП-3 1х95мм ² =3х23м | 119483,69 | 11864,46 | 110674,36 | | 242022,51 |
| 4 | ЛС 02-03 | Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ Провод СИП-2 3х120+1х95=53м и СИП-4 4х25=74м | 85187,96 | 45977,97 | | | 131165,93 |
| 5 | ЛС 02-04 | Строительно-монтажные работы КЛ-6кВ Кабель АСБл 3х240мм ² = 269м Кабель АСБл 3х185мм ² = 222м Кабель АСБл 3х120мм ² = 69м | 348594,82 | 1381670,06 | | | 1730264,88 |
| 6 | ЛС 02-05 | Горизонтально направленное бурение 2ГНБ по 40м в три трубы | 935876,88 | 59056,92 | | | 994933,8 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 1727488,2 | 2359092,14 | 12349088,07 | | 16435668,41 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| | | Итого по Главе 1-7 | 1751179 | 2359092,14 | 12349088,07 | | 16459359,21 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 7 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 43779,48 2,5% от 1751179 | 58977,3 2,5% от 2359092,14 | | | 102756,78 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 43779,48 | 58977,3 | | | 102756,78 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 1794958,48 | 2418069,44 | 12349088,07 | | 16562115,99 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 8 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 7179,83 0,4% от 1794958,48 | 9672,28 0,4% от 2418069,44 | | | 16852,11 |
| 9 | МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г. | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112 | | | | 44208,36 (2606+551,74)/8*112 | 44208,36 |
| 10 | ЛС 09-01 | Пусконаладочные работы БРТП | | | | 34616,26 | 34616,26 |
| 11 | ЛС 09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | | | | 96897,92 | 96897,92 |
| 12 | ЛС 09-03 | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ | | | | 4691,47 | 4691,47 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 7179,83 | 9672,28 | | 180414,01 | 197266,12 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 1802138,31 | 2427741,72 | 12349088,07 | 180414,01 | 16759382,11 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 1802138,31 | 2427741,72 | 12349088,07 | 180414,01 | 16759382,11 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 13 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 36042,77 2% от 1802138,31 | 48554,83 2% от 2427741,72 | 246981,76 2% от 12349088,07 | 3608,28 2% от 180414,01 | 335187,64 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 36042,77 | 48554,83 | 246981,76 | 3608,28 | 335187,64 |
| Дополнительные работы и затраты | | | | | | | |
| 14 | | Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098% | 20183,23 1,098% от (1838181,08) | 27189,74 1,098% от (2476296,55) | 138304,85 1,098% от (12596069,83) | 2020,56 1,098% от (184022,29) | 187698,38 |
| 15 | | Индекс - дефлятор на февраль 2020 г. - 0,7% | 13008,55 0,7% от (1838181,08+ 1,098% от 1838181,08) | 17524,4 0,7% от (2476296,55+ 1,098% от 2476296,55) | 89140,62 0,7% от (12596069,83+ 1,098% от 12596069,83) | 1302,3 0,7% от (184022,29+1 ,098% от 184022,29) | 120975,87 |
| | | Итого "Дополнительные работы и затраты" | 33191,78 | 44714,14 | 227445,47 | 3322,86 | 308674,25 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 16 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 374274,57 20% от 1871372,86 | 504202,14 20% от 2521010,69 | 2564703,06 20% от 12823515,3 | 37469,03 20% от 187345,15 | 3480648,8 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 374274,57 | 504202,14 | 2564703,06 | 37469,03 | 3480648,8 |
| | | Всего по сводному расчету | 2245647,43 | 3025212,83 | 15388218,36 | 224814,18 | 20883892,8 |

Составил:

