

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден" « » _____ 2021 г. (наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 10681309,34 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договорами на ТП № 1-55-18-1567, 1-55-19-1524, 1-55-19-1539, 1-55-19-1593 г. Новороссийск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630ТМГ-630	84898,8	46247,69	1596705,39		1727851,88
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ АСБЛ-10 3х240мм=2х0,5км	2067640,51	363554,32			2431194,83
3	ЛС	02-03 Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х95+1х70=1км	976292,01	740627,59	74706,68		1791626,28
4	ЛС	02-04 ГНБ 3 трубы Д=160 0,075км	910607,08	255993,41			1166600,49
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4039438,4	1406423,01	1671412,07		7117273,48
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Благоустройство	39573,79				39573,79
6	ЛС	07-02 Разборка и восстановление покрытий	303590,37				303590,37
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	343164,16				343164,16
		Итого по Главам 1-7	4382602,56	1406423,01	1671412,07		7460437,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	109565,06 2,5% от 4382602,56	35160,58 2,5% от 1406423,01			144725,64
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	109565,06	35160,58			144725,64
		Итого по Главам 1-8	4492167,62	1441583,59	1671412,07		7605163,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	17968,67 0,4% от 4492167,62	5766,33 0,4% от 1441583,59			23735
9		Командировочные расходы				34120,94 (1828,81+608,4)/8*112	34120,94
10	ЛС	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
11	ЛС	09-02 ПНР КЛ				995,57	995,57
12	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4 кВ				24132,86	24132,86
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	17968,67	5766,33		118847,85	142582,85
		Итого по Главам 1-9	4510136,29	1447349,92	1671412,07	118847,85	7747746,13
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				774774,61 10% от 7747746,13	774774,61
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				774774,61	774774,61
		Итого по Главам 1-12	4510136,29	1447349,92	1671412,07	893622,46	8522520,74
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	135304,09 3% от 4510136,29	43420,5 3% от 1447349,92	50142,36 3% от 1671412,07	26808,67 3% от 893622,46	255675,62
		Итого "Непредвиденные затраты"	135304,09	43420,5	50142,36	26808,67	255675,62
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляции на апрель 2021 г. - 1,4%	65036,17 1,4% от (4645440,38)	20870,79 1,4% от (1490770,42)	24101,76 1,4% от (1721554,43)	12886,04 1,4% от (920431,13)	122894,76
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	65036,17	20870,79	24101,76	12886,04	122894,76
Налоги и обязательные платежи							
16	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	942095,31 20% от 4710476,55	302328,24 20% от 1511641,21	349131,24 20% от 1745656,19	186663,43 20% от 933317,17	1780218,22
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	942095,31	302328,24	349131,24	186663,43	1780218,22
		Всего по сводному расчету	5652571,86	1813969,45	2094787,43	1119980,6	10681309,34

Исполнитель

