

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3723574,68 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-49-20-3388 г. Темрюк

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство ВЛЗ-10 кВ СИП-3 1х120=0,35 км	440912,82	435590,4	158101,32		1034604,54
2	ЛС	02-02 Строительство КТП-1000 ТМГ-250	84898,8	46247,69	1444316,81		1575463,3
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	525811,62	481838,09	1602418,13		2610067,84
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Благоустройство	14510,2				14510,2
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	14510,2				14510,2
		Итого по Главам 1-7	540321,82	481838,09	1602418,13		2624578,04
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	13508,05	12045,95			25554
		2,5% от	2,5% от				
		540321,82	481838,09				
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	13508,05	12045,95			25554
		Итого по Главам 1-8	553829,87	493884,04	1602418,13		2650132,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2215,32	1975,54			4190,86
		0,4% от	0,4% от				
		553829,87	493884,04				
6		Командировочные расходы				7805	7805
						(481,53+75,9 7)/8*112	
7	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-10кВ				29496,73	29496,73
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2215,32	1975,54		37301,73	41492,59
		Итого по Главам 1-9	556045,19	495859,58	1602418,13	37301,73	2691624,83
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01	Проектные работы				269162,46	269162,46
						10% от	
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				269162,46	269162,46
		Итого по Главам 1-12	556045,19	495859,58	1602418,13	306464,19	2960787,09
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	16681,36	14875,79	48072,54	9193,93	88823,62
		3% от	3% от	3% от	3% от	3% от	
		556045,19	495859,58	1602418,13	306464,19		
		Итого "Непредвиденные затраты"	16681,36	14875,79	48072,54	9193,93	88823,62
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Индекс - инфляции на май 2021 г. - 1,75%	10022,71	8937,87	28883,59	5524,02	53368,19
		1,75% от	1,75% от	1,75% от	1,75% от	1,75% от	
		(572726,55)	(510735,37)	(1650490,67)	(315658,12)		
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	10022,71	8937,87	28883,59	5524,02	53368,19
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	116549,85	103934,65	335874,85	64236,43	620595,78
		20% от	20% от	20% от	20% от	20% от	
		582749,26	519673,24	1679374,26	321182,14		
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	116549,85	103934,65	335874,85	64236,43	620595,78
		Всего по сводному расчету	699299,11	623607,89	2015249,11	385418,57	3723574,68

Исполнитель

