

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Темрюкэлектросеть»



Р.С. Лопатин/

« » 2021/г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

«24» февраля 2021 г.

С.Ю. Орехов

2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по обрезке древесно-кустарниковой растительности / вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ по объектам в 2021 году

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Место выполнения работ (населенный пункт): г. Темрюк

3. Основание проведения работ (годовой график ремонта, предписания и т.п.):
_ годовой график ремонта _

4. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой (сертификат на снаряжение, приказ по предприятию о допуске к работе с бензопилами, лебедками, валке и раскряжевке деревьев, наличие крана-манипулятора, собственного либо арендованного).
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ на высоте (верхолазным работам), корочек стропальщика.

5. Наименование объектов, перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Срок выполнения
<i>ВЛ 35 кВ "Консервный завод"</i>				
1	<i>Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли</i>	<i>Га</i>	<i>22,85</i>	<i>II кв.</i>
	<i>Спиливание деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20</i>	<i>1 дер.</i>	<i>15</i>	
	<i>Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника</i>	<i>1 дер.</i>	<i>130</i>	
	<i>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров</i>	<i>тн.</i>	<i>15</i>	
	<i>Перевозка грузов (лесоматериалов круглых и пиломатериалов) автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т на расстояние до 10 км I класс груза</i>	<i>тн.</i>	<i>15</i>	

6. Особые условия:

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен, оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчетом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

8. Статья отнесения затрат: 2.07.02.02 «Ремонт текущий производственных объектов (стор.орг.)».

9. Прочие требования: Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды»;

- Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Представители филиала:

Главный инженер  Р.С. Лопатин

Начальник СЭ  Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер  О.Ю. Тугушева

Начальник ПТО  Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко.

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Исп. Губа М.А., тел. 73-06

 М.А. Губа