


РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Строительство КЛ-6кВ от ТП 1-41 до ТП 1-11 г. Геленджик

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 4 189 627,25руб.

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КЛ-6кВ Кабель АПвПу2г-10 1х300 мм2 -530м	484640,6	1487896,61			1972537,21
2	ЛС	02-02 Устройство ГНБ 160 мм в 2 трубы (ГНБ №1 в 2 трубы по 10 м, ГНБ №2 в 2 трубы по 27 м, ГНБ №3 в 2 трубы по 18 м, ГНБ №4 в 2 трубы по 18 м, ГНБ №5 в 2 трубы по 26 м.)	1015695,14				1015695,14
3	02-02	02-03 Монтаж оборудования		13873,51	53814,08		67687,59
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1500335,74	1501770,12	53814,08		3055919,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	209060,65				209060,65
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	209060,65				209060,65
		Итого по Главам 1-7	1709396,39	1501770,12	53814,08		3264980,59
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	42734,91 2,5% от 1709396,39	37544,25 2,5% от 1501770,12			80279,16
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	42734,91	37544,25			80279,16
		Итого по Главам 1-8	1752131,3	1539314,37	53814,08		3345259,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	7008,53 0,4% от 1752131,3	6157,26 0,4% от 1539314,37			13165,79
7	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				17256,4 (963,46+269,14)/8*112	17256,4
8	ЛС	09-01 Пусконаладочные работы КЛ-6кВ				11649,17	11649,17
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	7008,53	6157,26		28905,57	42071,36
		Итого по Главам 1-9	1759139,83	1545471,63	53814,08	28905,57	3387331,11
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1759139,83	1545471,63	53814,08	28905,57	3387331,11
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	35182,8 2% от 1759139,83	30909,43 2% от 1545471,63	1076,28 2% от 53814,08	578,11 2% от 28905,57	67746,62
		Итого "Непредвиденные затраты"	35182,8	30909,43	1076,28	578,11	67746,62
Дополнительные работы и затраты							
10		Индекс - инфляции на июнь 2021 г. - 1,05%	18840,39 1,05% от (1794322,63)	16552 1,05% от (1576381,06)	576,35 1,05% от (54890,36)	309,58 1,05% от (29483,68)	36278,32
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	18840,39	16552	576,35	309,58	36278,32
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	362632,6 20% от 1813163,02	318586,61 20% от 1592933,06	11093,34 20% от 55466,71	5958,65 20% от 29793,26	698271,2
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	362632,6	318586,61	11093,34	5958,65	698271,2
		Всего по сводному расчету	2175795,62	1911519,67	66560,05	35751,91	4189627,25

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)