

№ п /п	Наименование вида работ	Код	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	48
	Пусконаладочные работы КТПН					
1	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ		шт	1		
2	Испытание: обмотки трансформатора силового		испыт	2		
3	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин		измерен	2		
4	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром : обмоток машин и аппаратов		измерен	2		
5	Испытание сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ		испыт	3		
6	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ		шт	1		
7	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ		шт	3		
8	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами		100 измерен	0,12		
9	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м		измерен	1		
10	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)		испыт	6		
	Пусконаладочные работы ВЛЗ 6 кВ					
1	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам , щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям		шт	3		
2	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ		шт	1		
3	Разъединитель трехполюсный напряжением : до 20 кВ		шт	1		
4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами		100 измерен	0,06		
5	Измерение сопротивления растеканию тока : заземлителя		измерен	1		
	Пусконаладочные работы КЛ-6кВ					
1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ		шт	1		
2	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ		испыт	1		
3	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ		измерен	3		

[illegible]