

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3843399,23 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772 г. Тихорецк

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-630 ТМГ-250	102763	61474	1558259		1722496
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ АСБл 3х240мм=2х0,1км	501443	162761			664204
3	02-03	02-03 ГНБ 3 трубы труба 225 0,015км	119982	99079			219061
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	724188	323314	1558259		2605761
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	62561				62561
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	62561				62561
		Итого по Главам 1-7	786749	323314	1558259		2668322
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	19668,73 2,5% от 786749	8082,85 2,5% от 323314			27751,58
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	19668,73	8082,85			27751,58
		Итого по Главам 1-8	806417,73	331396,85	1558259		2696073,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3225,67 0,4% от 806417,73	1325,59 0,4% от 331396,85			4551,26
7		Командировочные расходы				8864,81 (521,1055+11 2,0951)/8*112	8864,81
8	ЛС	09-01 ПНР КТП				60123	60123
9	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ				18218	18218
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3225,67	1325,59		87205,81	91757,07
		Итого по Главам 1-9	809643,4	332722,44	1558259	87205,81	2787830,65
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01	Проектные работы				278783,07 10% от 2787830,65	278783,07
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				278783,07	278783,07
		Итого по Главам 1-12	809643,4	332722,44	1558259	365988,88	3066613,72
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/нр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	24289,3 3% от 809643,4	9981,67 3% от 332722,44	46747,77 3% от 1558259	10979,67 3% от 365988,88	91998,41
		Итого "Непредвиденные затраты"	24289,3	9981,67	46747,77	10979,67	91998,41
Дополнительные затраты в текущих ценах							
12		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	11675,06 1,4% от (833932,7)	4797,86 1,4% от (342704,11)	22470,09 1,4% от (1605006,77)	5277,56 1,4% от (376968,55)	44220,57
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	11675,06	4797,86	22470,09	5277,56	44220,57
Налоги и обязательные платежи							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	169121,55 20% от 845607,76	69500,39 20% от 347501,97	325495,37 20% от 1627476,86	76449,22 20% от 382246,11	640566,53
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	169121,55	69500,39	325495,37	76449,22	640566,53
		Всего по сводному расчету	1014729,31	417002,36	1952972,23	458695,33	3843399,23

Исполнитель