

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2455194,02 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-39-20-4884 г. Крымск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-400 ТМГсу-160	89346,03	47182,16	1056321,27		1192649,46
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-6 кВ СИП-3 3х(1х50)=0,15 км	246319,06	136959,6	103468,27		466766,93
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	335665,09	184141,76	1159809,54		1679616,39
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Благоустройство	6675,98				6675,98
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	6675,98				6675,98
		Итого по Главам 1-7	342341,07	184141,76	1159809,54		1686292,37
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	8558,53 2,5% от 342341,07	4603,54 2,5% от 184141,76			13162,07
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8558,53	4603,54			13162,07
		Итого по Главам 1-8	350899,6	188745,3	1159809,54		1699454,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1403,6 0,4% от 350899,6	754,98 0,4% от 188745,3			2158,58
6		Командировочные расходы				6832,42 (438,5+49,53) /8*112	6832,42
7	ЛС	09-01 ПНР КТП				60124,16	60124,16
8	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-6 кВ				12318,8	12318,8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1403,6	754,98		79275,38	81433,98
		Итого по Главам 1-9	352303,2	189500,28	1159809,54	79275,38	1780888,4
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01	Проектные работы				178088,84 10% от 1780888,4	178088,84
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				178088,84	178088,84
		Итого по Главам 1-12	352303,2	189500,28	1159809,54	257364,22	1958977,24
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	10569,1 3% от 352303,2	5685,01 3% от 189500,28	34794,29 3% от 1159809,54	7720,93 3% от 257364,22	58769,33
		Итого "Непредвиденные затраты"	10569,1	5685,01	34794,29	7720,93	58769,33
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	5080,21 1,4% от (362872,3)	2732,59 1,4% от (195185,29)	16724,45 1,4% от (1194603,83)	3711,19 1,4% от (265085,15)	28248,44
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	5080,21	2732,59	16724,45	3711,19	28248,44
Налоги и обязательные платежи							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	73590,5 20% от 367952,51	39583,58 20% от 197917,88	242265,66 20% от 1211328,28	53759,27 20% от 268796,34	409199,01
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	73590,5	39583,58	242265,66	53759,27	409199,01
		Всего по сводному расчету	441543,01	237501,46	1453593,94	322555,61	2455194,02

Исполнитель