

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены проекта контракта


Электроснабжения "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта розничной мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом № 20, ТУ № 4-37-19-1203

(наименование стройки)

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : **3 843 366,13 руб**

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КТП (КТППН-КК/в 630/6/0,4-У1, ТМГ-250/6/0,4)	64381,06	50604,21	1168238,28		1283223,55
2	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы 2 Л-6 кВ (Кабель АСБл 3х240 мм2 = 2х192м)	517875,2	123741,18			641616,38
3	02-03	02-03 Устройство ГНБ (ГНБ №1 (87м) в 3 трубы Ду160мм)	975877,31				975877,31
4	02-04	02-04 Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ (Кабель АВБбШнг-1 4х95 мм2 - 12м)	10416,56	15775,02			26191,58
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			1568550,13	190120,41	1168238,28		2926908,82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			1568550,13	190120,41	1168238,28		2926908,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	39213,75 2,5% от 1568550,13	4753,01 2,5% от 190120,41			43966,76
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			39213,75	4753,01			43966,76
Итого по Главам 1-8			1607763,88	194873,42	1168238,28		2970875,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	6431,06 0,4% от 1607763,88	779,49 0,4% от 194873,42			7210,55
7	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				9682,96 (488,56+203,08)/8*112	9682,96
8	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КТП				37937,62	37937,62
9	09-02	09-02 Пусконаладочные работы КЛ-10кВ				3947,19	3947,19
10	09-03	09-03 Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ				1973,42	1973,42
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			6431,06	779,49		53541,19	60751,74
Итого по Главам 1-9			1614194,94	195652,91	1168238,28	53541,19	3031627,32
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			1614194,94	195652,91	1168238,28	53541,19	3031627,32
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	32283,9 2% от 1614194,94	3913,06 2% от 195652,91	23364,77 2% от 1168238,28	1070,82 2% от 53541,19	60632,55
Итого "Непредвиденные затраты"			32283,9	3913,06	23364,77	1070,82	60632,55
Дополнительные работы и затраты							
12		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	18078,34 1,098% от (1646478,84)	2191,23 1,098% от (199565,97)	13083,8 1,098% от (1191603,05)	599,64 1,098% от (54612,01)	33953,01
13		Индекс - дефлятор на июль 2021 г. - 2,45%	40781,65 2,45% от (1646478,84+ 1,098% от 1646478,84)	4943,05 2,45% от (199565,97+1, 098% от 199565,97)	29514,83 2,45% от (1191603,05+1, 098% от 1191603,05)	1352,69 2,45% от (54612,01+1, 098% от 54612,01)	76592,22
Итого "Дополнительные работы и затраты"			58859,99	7134,28	42598,63	1952,33	110545,23
Налоги и обязательные платежи							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	341067,77 20% от 1705338,83	41340,05 20% от 206700,25	246840,34 20% от 1234201,68	11312,87 20% от 56564,34	640561,03
Итого "Налоги и обязательные платежи"			341067,77	41340,05	246840,34	11312,87	640561,03
Всего по сводному расчету			2046406,6	248040,3	1481042,02	67877,21	3843366,13

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)