

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2883099,56 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция участка 2КЛ 6 кв "ВКППЗ – ВКПП7" (луч А и Б) ф.ДМ-14, протяженность 0,32 км г.Анапа  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ АСБл 3х185мм=2х0,16км	617278	138647			755925
2	02-03	02-03 ГНБ 2 трубы труба 160 0,12км	962407	267811			1230218
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1579685</b>	<b>406458</b>			<b>1986143</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
3	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	29565				29565
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>29565</b>				<b>29565</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1609250</b>	<b>406458</b>			<b>2015708</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2%	32185 2% от 1609250	8129,16 2% от 406458			40314,16
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>32185</b>	<b>8129,16</b>			<b>40314,16</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1641435</b>	<b>414587,16</b>			<b>2056022,16</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	6565,74 0,4% от 1641435	1658,35 0,4% от 414587,16			8224,09
6		Командировочные расходы				8807,77 (394,5454+23 4,5808)/8*112	8807,77
7	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ				18218	18218
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>6565,74</b>	<b>1658,35</b>		<b>27025,77</b>	<b>35249,86</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>1648000,74</b>	<b>416245,51</b>		<b>27025,77</b>	<b>2091272,02</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8	12-01	Проектные работы				209127,2 10% от 2091272,02	209127,2
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>209127,2</b>	<b>209127,2</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1648000,74</b>	<b>416245,51</b>		<b>236152,97</b>	<b>2300399,22</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	49440,02 3% от 1648000,74	12487,37 3% от 416245,51	3% от 0	7084,59 3% от 236152,97	69011,98
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>49440,02</b>	<b>12487,37</b>		<b>7084,59</b>	<b>69011,98</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
10		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	23764,17 1,4% от (1697440,76)	6002,26 1,4% от (428732,88)	1,4% от (0)	3405,33 1,4% от (243237,56)	33171,76
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>23764,17</b>	<b>6002,26</b>		<b>3405,33</b>	<b>33171,76</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	344240,99 20% от 1721204,93	86947,03 20% от 434735,14	20% от 0	49328,58 20% от 246642,89	480516,6
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>344240,99</b>	<b>86947,03</b>		<b>49328,58</b>	<b>480516,6</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>2065445,92</b>	<b>521682,17</b>		<b>295971,47</b>	<b>2883099,56</b>

Исполнитель