

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : "Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу, ул. Московская, 28 (ПРРЭС). К договору на технологическое присоединение 3-38-19-1786"

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 6 039 125,01 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01	Подготовительные работы	13482,11				13482,11
2	ЛС-01-02	Демонтажные работы ВЛ	27892,6	1281,51			29174,11
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	41374,71	1281,51			42656,22
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС-02-01	Строительно-монтажные работы КТП-630/6/0,4 кВ с ТМГ 630/6/0,4	113322,04	64496,72	1173579,41		1351398,17
4	ЛС-02-02	Строительно-монтажные работы КЛ-6 кВ (монтаж кабеля АСБл 3х240 мм2 - 470м.)	905441,52	207963,38			1113404,9
5	ЛС-02-03	Устройство ГНБ -2шт. в 2 трубы d=160мм длиной 117м.	1094952,48	47244,33			1142196,81
6	ЛС-02-04	Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ (монтаж провода СИП-2 3х50+1х50 мм2 -106м., переподвес- 500м.)	234935,51	293868,56			528804,07
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2348651,55	613572,99	1173579,41		4135803,95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛС-07-01	Разборка и восстановление покрытий (Восстановление асфальтобетонного покрытия - 550м2, восстановление тротуарной плитки - 11м2)	485946,14				485946,14
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	485946,14				485946,14
		Итого по Главам 1-7	2875972,4	614854,5	1173579,41		4664406,31
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	71899,31 2,5% от 2875972,4	15371,36 2,5% от 614854,5			87270,67
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	71899,31	15371,36			87270,67
		Итого по Главам 1-8	2947871,71	630225,86	1173579,41		4751676,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	11791,49 0,4% от 2947871,71	2520,9 0,4% от 630225,86			14312,39
10	ЛС-09-01	Пусконаладочные работы КТП				42227,7	42227,7
11	ЛС-09-02	Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ				4650,24	4650,24
12	ЛС-09-03	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				3067,93	3067,93
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	11791,49	2520,9		49945,87	64258,26
		Итого по Главам 1-9	2959663,2	632746,76	1173579,41	49945,87	4815935,24
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	2959663,2	632746,76	1173579,41	49945,87	4815935,24
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	59193,26 2% от 2959663,2	12654,94 2% от 632746,76	23471,59 2% от 1173579,41	998,92 2% от 49945,87	96318,71
		Итого "Непредвиденные затраты"	59193,26	12654,94	23471,59	998,92	96318,71
Дополнительные работы и затраты							
14		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 2,45%	73961,98 2,45% от (3018856,46)	15812,34 2,45% от (645401,7)	29327,75 2,45% от (1197051)	1248,15 2,45% от (50944,79)	120350,22
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	73961,98	15812,34	29327,75	1248,15	120350,22
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	618563,69 20% от 3092818,44	132242,81 20% от 661214,04	245275,75 20% от 1226378,75	10438,59 20% от 52192,94	1006520,84
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	618563,69	132242,81	245275,75	10438,59	1006520,84
		Всего по сводному расчету	3711382,13	793456,85	1471654,5	62631,53	6039125,01

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)